

KOSZTORYS OFERTOWY zaû nr 1 do oferty

Lp	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 676 Biaûystok - Supra I - Krynki - Gr. Pa stwa od km 21+568 do km 22+350 i od km 23+850 do km 24+343,40			
1. 1.	SST D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1. 1. 1.	SST D 01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	1.27 km		
1. 1. 2.	SST D 01.02.01. Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	0.72 ha		
1. 1. 3.	SST D 01.02.04. Rozebranie nawierzchni z tûczenia gr. 15 cm mechanicznie z odwiezieniem na skûadowisko do dalszego wykorzystania.	336.00 m2		
1. 2.	SST D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
1. 2. 1.	SST D 02.01.01. Wykopy oraz przekopy o gû b.do 3.0 m wyk.na odkûd koparkami podsi biernymi o poj.ÿ ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.I-II. Formowanie i zag szczenie gruntu na odkûdzie.	379.00 m3		
1. 2. 2.	SST D 02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj.ÿ ki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowyûd. wraz z formowaniem i zag szczeniem gruntu w nasypie i zwil enie zag szczanych warstw wod w miar potrzeby.	60.20 m3		
1. 2. 3.	SST D 02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj.ÿ ki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odkûd sam.samowyûd. wraz z formowaniem gruntu na odkûdzie.	284.80 m3		
1. 2. 4.	SST D 02.03.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj.ÿ ki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na uzupeÿnienie poboczny wraz z formowaniem i zag szczeniem gruntu w nasypie.(mieszanka gruntu z wykopu z destruktem bitumicznym)	486.20 m3		
1. 3.	D 04.00.00 PODBUDOWY			
1. 3. 1.	D 04.01.01.03 Koryta wykonywane mechanicznie gû 30 cm w gruncie kat. II-VI na caÿej szeroko ci jezdni i chodników wraz z profilowaniem i zag szczeniem podÿ a. Nadmiar gruntu z koryta nale y odwie na zani one zjazdy lub zasypanie doÿw po wykarczowanych krzakach.	215.30 m2		
1. 3. 2.	D 04.04.01.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm.	607.30 m2		
1. 3. 3.	D 04.04.01.22 Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	603.10 m2		
1. 3. 4.	SST D 04.08.03. Wyrównanie istniej cej podbudowy kruszywem naturalnym zag szczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm (pozycja zast pcza)	400.90 m3		
1. 3. 5.	SST D 04.07.01. Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm - warstwa dolna. Mieszanka bitumiczna wg. KR-3 AC 16 P.	352.80 m2		
1. 3. 6.	SST D 04.03.01. Skropienie emulsj asfaltow nawierzchni drogowych - istniej ca podbudowa bitumiczna.	3843.00 m2		
1. 3. 7.	SST D 05.03.05b. Wyrównanie istniej cej podbudowy mieszanek minerano-bitumiczn asfaltow mechaniczne wg. KR-3 AC 16 W	1266.00 t		

1. 3. 8.	SST D 04.03.01. Skropienie emulsji asfaltowej nawierzchni drogowych - warstwa podbudowy bit.	347.20 m ²		
1. 3. 9.	SST D 04.03.01. Skropienie emulsji asfaltowej nawierzchni drogowych - warstwy bit. przed ułożeniem warstwy cieralnej.	7931.30 m ²		
1. 4.	SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE			
1. 4. 1.	SST D 05.03.11. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	783.40 m ²		
1. 4. 2.	SST D 05.03.05. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiązająca). Mieszanka bitumiczna wg. KR-3 AC 16 W.	628.20 m ²		
1. 4. 3.	SST D 05.03.05. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa cieralna) wg. KR-3. AC 11S. Na powierzchniach poprzecznych i podłużnych warstwy należy zastosować masy uszczelniające.	7929.30 m ²		
1. 5.	SST D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
1. 5. 1.	SST D 06.01.01. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	3347.70 m ²		
1. 5. 2.	SST D 06.01.01. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	4972.90 m ²		
1. 6.	INNE ROBOTY			
1. 6. 1.	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu	1.00 ryczałt		
1. 6. 2.	Inwentaryzacja powykonawcza	1.00 ryczałt		
			RAZEM:	
			PODATEK VAT 23%:	
			OGÓŁEM:	

Słownie:

....., dn.

..... ..

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)