

# PRZEDMIAR ROBÓT

## ZADANIE NR 2

**Ustawienie barier ochronnych stalowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 w km 18+232-18+527 SP oraz Nr 655 w km 107+696-107+860 SL i w km 107+810-107+874 SP**

Lp	Pozycja katalogowa	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
<b>DROGA 652 odcinek Filipów - Suwałki</b>				
*	<b>D 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>		*	*
*	<b>D 07.05.00</b>	<b>Bariery ochronne stalowe</b>	*	*
*	<b>D 07.05.01</b>	<b>Bariery ochronne stalowe jednostronne</b>	*	*
1	KNR 02-31 0704-0100	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24kg/m (SP-09) Obmiar: km 18+232-18+336 SP - 104,00m km 18+351-18+527 SP - 176,00m Razem: <b>280,00m</b>	m	280,00
<b>DROGA 655 odcinek Suwałki - Rutka Tartak</b>				
*	<b>D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>		*	*
*	<b>D 06.01.00</b>	<b>Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków</b>	*	*
*	<b>D 06.01.10</b>	<b>Remont skarp, rowów, poboczy</b>	*	*
2	KNR 2-31 1401-400	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem Obmiar: km 107+696-107+860 SL - 164,00*2,00*0,05= <b>16,40m3</b>	m3	16,40
*	<b>D 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>		*	*
*	<b>D 07.05.00</b>	<b>Bariery ochronne stalowe</b>	*	*
*	<b>D 07.05.01</b>	<b>Bariery ochronne stalowe jednostronne</b>	*	*
3	KNR 02-31 0704-0100	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24kg/m (SP-09) Obmiar: km 107+696-107+860 SL - 164,00m km 107+810-107+874 SP - 64,00+8,00 (luk)=72,00m Razem: <b>236,00m</b>	m	236,00

Sporządził:

Suwałki, dnia 06.11.2014r.