

KOSZTORYS OFERTOWY - B. DROGOWA (WASILÓWKA)

BUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 671 NA ODCINKU SOKOLANY - JANÓW

Nr poz.	Opis robót, Nr SST	Jm	Ilość	Cena jednostkowa w zł	Wartość w zł netto
1	2	3	4	5	6
	D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,42		
	D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków				
2	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15cm z odwozem dłużyc i zagospodarowaniem materiału z wycinki	szt	30		
3	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25cm z odwozem dłużyc i zagospodarowaniem materiału z wycinki	szt	6		
4	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35cm z odwozem dłużyc i zagospodarowaniem materiału z wycinki	szt	5		
5	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45cm z odwozem dłużyc i zagospodarowaniem materiału z wycinki	szt	7		
6	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55cm z odwozem dłużyc i zagospodarowaniem materiału z wycinki	szt	4		
7	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65cm z odwozem dłużyc i zagospodarowaniem materiału z wycinki	szt	5		
8	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 86-95cm z odwozem dłużyc i zagospodarowaniem materiału z wycinki	szt	12		
9	Mechaniczne karczowanie krzaków z odwozem i zagospodarowaniem materiału z wycinki	ha	0,02		
	D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu				
10	Mechaniczne Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 20cm z załadunkiem i odwozem urobku	m2	4233		
	D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
11	Mechaniczna rozbiórka podbudowy z kruszywa grubości 20cm z załadunkiem, wywozem i zagospodarowaniem materiału z rozbiórki	m2	2550		
	D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych				
12	Rozebranie nawierzchni gr.5 cm z mas mineralno-bitumicznych sposobem mechanicznym z odwozem i zagospodarowaniem materiału z rozbiórki	m2	2550		
	D.01.02.04 Rozebranie przepustów z rur betonowych				
13	Rozebranie przepustów z rur betonowych śr. 40cm z odwozem i zagospodarowaniem materiału z rozbiórki	m	39		
	D.01.02.04 Rozebranie słupków i zdjęcie tarcz znaków drogowych				
14	Rozebranie słupków do znaków z odwozem i zagospodarowaniem materiału z rozbiórki	szt	2		
15	Zdjęcie pionowych znaków lub drogowaskazów z odwozem i zagospodarowaniem materiału z rozbiórki	szt	2		
16	Przestawienie krzyża	szt	1		
	2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE				
	D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruncie kategorii I-V				
17	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu), wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. IV z plantowaniem i obrobieniem na czysto skarp i dna wykopów	m3	146		

Nr poz.	Opis robót, Nr SST	Jm	Ilość	Cena jednostkowa w zł	Wartość w zł netto
1	2	3	4	5	6
18	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład z plantowaniem i obrobienie na czysto skarp i dna wykopów	m3	1938		
	D.02.03.01 Wykonanie nasypów				
19	Wkonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu	m3	146		
	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu (na zajazdach)	m3	41		
20	Wykonanie nasypów (nasyp N1) mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu	m3	291		
	3 D.04.00.00. PODBUDOWY				
	D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
21	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	4778,3		
	D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
22	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej	m2	8019,6		
23	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	6266,5		
24	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową średniorzpadową w ilości 0,6-0,8 kg/m2	m2	8019,6		
25	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3-0,5 kg/m2	m2	6266,5		
	D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
26	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	3324,4		
	D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem				
27	Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1.5 MPa, wg SST grubości 10 cm	m2	4778,3		
	D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego				
28	Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR 3 o grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m2	3241,3		
	4 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE				
	D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego				
29	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR 3 - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 6cm	m2	3166,5		
30	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR 3 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	3100		
	5 D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków				
31	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 6-15 cm z załadunkiem i dowozem materiałów w miejsce wbudowania	m2	4022		
32	Brukowanie elementami kamiennymi skarp, przekopów i nasypów na zaprawie cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową	m2	150		
	D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami				
33	Ułożenie przepustów z rur PEHD o średnicy 50 cm pod zjazdami	m	48		
	D.06.03.01 Scinanie i uzupełnianie poboczy				
34	Uzupełnienie poboczy - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm wraz z przygotowaniem podłoża	m2	1246,5		
	6 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				

Nr poz.	Opis robót, Nr SST	Jm	Ilość	Cena jednostkowa w zł	Wartość w zł netto
1	2	3	4	5	6
	D.07.02.01 Oznakowanie pionowe				
35	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych	szt	2		
36	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2	szt	2		
37	Ustawienie słupków prowadzących typu U-1a, hektometrowych ze znakiem kilometrowym i hektometrowym	szt	11		
	7 D.10.00.00. INNE ROBOTY				
	D.10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne				
38	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	255		
39	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej	m2	255		
40	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	250		
41	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową średniorzpadową w ilości 0,6-0,8 kg/m2	m2	255		
42	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3-0,5 kg/m2	m2	250		
43	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	255		
44	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR 2 - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	250		
45	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR 2 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	245		
	Inne				
46	Ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych (obustronnych) 2 szt. i pamiątkowych (obustronnych) 2 szt. o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską	kpl.	1		
Razem wartość netto w zł (do przeniesienia do zbiorczego zestawienia):					

słownie w zł netto:.....

.....
miejscowość, data

.....
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy