

KOSZTORYS OFERTOWY						
Remont nawierzchni drogi woj. Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski na odcinku granica województwa - Turośl od km 13+250 do km 15+384						
Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.01.00	ROBOTY POMIAROWE				
	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy punktów wysokościowych				
1	D 01.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	2,134		
	D.04.00.00	PODBUDOWY				
	D 04.01.00	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA				
	D.04.01.01	Koryto				
2	D 04.01.01.03	Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniu jezdni w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 30cm z odwiezieniem urobku	m2	4 284,99		
	D.04.01.02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża				
3	D.04.01.02.03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gr. kat. II-IV	m2	4 284,99		
	D.04.03.01	Oczyszczenie				
4	D 04.03.01.04	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie	m2	2 238,66		
	D.04.03.02	Skropienie				
5	D 04.03.02.03	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową (podbudowa kruszywowa)	m2	3 042,29		
6	D 04.03.02.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca bitumiczna)	m2	4 930,71		
	D.04.04.00	Podbudowa z kruszyw stabilizowana mechanicznie				
7	D 04.04.01.01 D 04.04.02.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa nat. doziarnionego kruszywem łamanym w ilości 35%, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	3 388,05		
	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D 05.03.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE				
	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego				
8	D 05.03.05.16	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	344,65		
9	D 05.03.05.19	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 8cm	m2	2 347,40		
10	D 05.03.05.27	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	440,36		
11	D 05.03.05.28	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2	4 268,00		
	D.05.03.11	Frezowanie				
12	D 05.03.11.03	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem urobku, grubość warstwy 5cm.	m2	2 134,00		
	D.05.03.27	Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi				
13	D 05.03.27.02	Ułożenie geosiatki o wytrzymałości powyżej 80kN/m na styku poszerzenia nawierzchni z istniejącą nawierzchnią	m2	4 268,00		

D.06.00.00		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
D 06.01.00		UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW			
D.06.01.03		Umocnienie powierzchniowe brukowcem			
14	D 06.01.03.27	Umocnienie skarp nasypów kamieniem polnym o grub. 16-20cm ułożone na podsypce cem.-piask., spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	68,00	
D.06.01.10		Remont skarp, rowów, poboczy			
15	D 06.01.10.10	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem.	m3	213,40	
D 06.02.00		PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW			
D.06.02.01		Przepusty pod zjazdami z rur PEHD			
16	D 06.02.01.02	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD średnicy 40cm, ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m	70,00	
17	D 06.02.01.03	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD średnicy 50cm, ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m	72,00	
D.06.04.01		Oczyszczenie rowów			
18	D 06.04.01.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 10cm	m	4 114,00	
D.06.04.02		Oczyszczenie przepustów			
19	D 06.04.02.01	Oczyszczenie przepustów rurowych średnicy 40cm z namułu do 50% jego średnicy	m	12,00	
D.07.00.00		URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU			
D 07.01.00		OZNAKOWANIE POZIOME			
D.07.01.01		Oznakowanie poziome cienkowarstwowe			
20	D 07.01.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą - malowane mechanicznie	m2	601,00	
Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza					
21	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu	kpl	1,00	
22	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00	
				Razem:	
				Podatek VAT 23%	
				Ogółem:	

Słownie:

dn.

.....
(podpis upewnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)