KOSZTORYS OFERTOWY

Oczyszczanie rowów i naprawa przepustów pod zjazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dąby - Kolno - Gromadzyn-Wykno - Stawiski na odcinku Turośl - Zabiele

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D 06.00.00	**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.**				
	D 06.01.00	**UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW.**				
	D.06.01.03	**Umocnienie powierzchniowe brukowcem.**				
1	D 06.01.03.27	Umocnienie skarp nasypów kamieniem polnym o grub. 16-20cm ułożone na podsypce cem.-piask., spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m2	28,00		
	D.04.00.00	**PODBUDOWY**				
	D 04.04.00	**PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE.**				
	D.04.04.01(02)	**Podbudowa z kruszyw kamiennych.**				
2	D 04.04.01.01 D 04.04.02.02	Wykonanie podbudowy z z kruszywa nat. doziarnionego kruszywem łamanym w ilości 35%, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	488,88		
	D 06.02.00	**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.**				
	D.06.02.01	**Przepusty pod zjazdami z rur PEHD.**				
3	D 06.02.01.02	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD średnicy 40cm, ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej.	m	72,00		
4	D 06.02.01.03	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD średnicy 50cm, ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m	36,00		
	D 06.04.00	**OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW.**				
	D.06.04.01	**Oczyszczenie rowów.**				
5	D 06.04.01.02	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20cm	m	3 550,00		
6	D 06.04.02.01	Oczyszczenie przepustów rurowych średnicy 40cm z namułu, grubość namułu do 50% jego średnicy.	m	12,00		
			Razem:			
			Podatek VAT 23%			
			Ogółem:			

Słownie: é ..é é é é é é é é é é .....

dn. é é é é .....

é é é é é é é é é é é é é é é

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)