

PRZEDMIAR ROBÓT

**Oczyszczanie rowów i naprawa przepustów pod zjazdami
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 D by - Kolno - Gromadzyn-Wykno - Stawiski
na odcinku Turo I - Zabiele**

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilo jednostek	Razem
1	2	3	4	5	6
D 06.00.00 ROBOTY WYKO CZENIOWE.					
D 06.01.00 UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I CIEKÓW.					
D.06.01.03 Umocnienie powierzchniowe brukowcem.					
1	D 06.01.03.27	Umocnienie skarp nasypów kamieniem polnym o grub. 16-20cm ułożone na podsypce cem.-piask., spoiny wypełnione zapraw cementow . 14*2,00m2	m2		
		RAZEM		28,00	28,00
D.04.00.00 PO DBUDOWY.					
D 04.04.00 PO DBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE.					
D.04.04.01(02) Podbudowa z kruszyw kamiennych.					
2	D 04.04.01.01 D 04.04.02.02	Wykonanie podbudowy z z kruszywa nat. doziarnionego kruszywem łamanym w ilości 35%, grubo warstwy po zag oszczeniu 20cm. 3*(6,00*6,00+2*(6,00*6,00-3,14*6,00*6,00*0,25)) 12*(4,00*6,00+2*(3,00*3,00-3,14*3,00*3,00*0,25))	m2		
		RAZEM		154,44 334,44	488,88
D 06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁU ROWÓW.					
D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami z rur PEHD.					
3	D 06.02.01.02	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD rednicy 40cm, ułożonych na ławie fundamentowej wirowej. 16+250 ÷ 17+700 SP - 6*6,00m 21+700 ÷ 22+300 SP - 1*6,00m 17+300 ÷ 17+700 SL - 1*6,00m 21+700 ÷ 22+200 SL - 2*6,00m 24+200 ÷ 24+800 SL - 2*6,00m	m		
		RAZEM		36,00 6,00 6,00 12,00 12,00	72,00
4	D 06.02.01.03	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD rednicy 50cm, ułożonych na ławie fundamentowej wirowej. 16+250 ÷ 17+700 SP - 1*12,00m 21+700 ÷ 22+300 SP - 1*12,00m 21+700 ÷ 22+200 SL - 1*12,00m	m		
		RAZEM		12,00 12,00 12,00	36,00
D 06.04.00 OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW.					
D.06.04.01 Oczyszczenie rowów.					
5	D 06.04.01.02	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20cm. 16+250 ÷ 17+700 SP 21+700 ÷ 22+300 SP 17+300 ÷ 17+700 SL 21+700 ÷ 22+200 SL 24+200 ÷ 24+800 SL	m		
		RAZEM		1 450,00 600,00 400,00 500,00 600,00	3 550,00
D.06.04.02 Oczyszczenie przepustów.					
6	D 06.04.02.01	Oczyszczenie przepustów rurowych rednicy 40cm z namułu, grubo namułu do 50% jego rednicy. 2*6,00	m		
		RAZEM		12,00	12,00