

KOSZTORYS OFERTOWY

**Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 648
Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły
w miejscowości Nowogród od km 6+880 do km 7+850**

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilo jednostek	Cena jednostkowa	Warto
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.01.00	ROBOTY POMIAROWE.				
	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych.				
1	D 01.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,970		
	D.04.00.00	PODBUDOWY.				
	D 04.01.00	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG SZCZANIEM PODÓŁ A.				
	D.04.01.01	Koryto.				
2	D 04.01.01.03	Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniu jezdni w gruntach kat. II-IV, gły b. koryta 30cm z odwiezieniem urobku	m2	2 400,84		
	D.04.01.02	Profilowanie i zag szczenie podó a .				
3	D.04.01.02.03	Profilowanie i zag szczenie podó a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gr. kat. II-IV	m2	2 400,84		
	D.04.03.01	Oczyszczenie.				
4	D 04.03.01.04	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie.	m2	5 122,48		
	D.04.03.02	Skropienie.				
5	D 04.03.02.03	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsj asfaltow (podbudowa kruszywowa).	m2	1 137,52		
6	D 04.03.02.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsj asfaltow (warstwa wi ca bitumiczna).	m2	6 195,44		
	D.04.04.00	Podbudowa z kruszyw stabilizowana mechanicznie.				
7	D 04.04.01.01 D 04.04.02.02	Wykonanie podbudowy z z kruszywa nat. doziarnionego kruszywem j amowanym w ilo ci 35%, grubo warstwy po zag szczeniu 20cm.	m2	1 899,60		
	D 04.06.00	PODBUDOWA Z BETONU.				
	D.04.06.01	Podbudowa z betonu cementowego.				
8	D 04.06.01.03	Wykonanie podbudowy, beton (C12/15) B15, piel gnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wod , grub. warstwy po zag szczeniu 15cm	m2	131,00		
	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE.				
	D 05.03.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE.				
	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego.				
9	D 05.03.05.16	Wykonanie warstwy wi cej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na KR3, grub. warstwy po zag szczeniu 4cm.	m2	5 134,32		
10	D 05.03.05.18	Wykonanie warstwy wi cej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na KR3, grub. warstwy po zag szczeniu 6cm.	m2	1 033,20		

11	D 05.03.05.27	Wykonanie warstwy cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S na KR3, grub. warstwy po zag szczeniu 4cm.	m2	6 195,44		
D.05.03.11		Frezowanie.				
12	D 05.03.11.02	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem urobku, grubo warstwy rednio 4cm.	m2	5 030,00		
D.05.03.23		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej.				
13	D 05.03.23.32	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wype Źnione piaskiem.	m2	131,00		
14	przez analogi D 05.03.23.32	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wype Źnione piaskiem-regulacja wysoko ciowa.	m2	25,25		
D.06.00.00		ROBOTY WYKO CZENIOWE.				
D 06.01.00		UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I CIEKÓW.				
D.06.01.03		Umocnienie powierzchniowe brukowcem.				
15	D 06.01.03.27	Umocnienie skarp nasypów kamieniem polnym o grub. 16-20cm u Ź one na podsypce cem.-piask., spoiny wype Źnione zapraw cementow .	m2	84,00		
D.06.01.10		Remont skarp, rowów, poboczy.				
16	D 06.01.10.10	Lokalne uzupe Źnienie poboczy pospółk wraz z zag szczeniem.	m3	97,00		
D 06.02.00		PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDÚ ROWÓW.				
D.06.02.01		Przepusty pod zjazdami z rur PEHD.				
17	D 06.02.01.02	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD rednicy 40cm, u Ź onych na Źawie fundamentowej wirowej.	mb	144,00		
18	D 06.02.01.03	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD rednicy 50cm, u Ź onych na Źawie fundamentowej wirowej.	mb	24,00		
D 06.04.00		OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW.				
D.06.04.01		Oczyszczenie rowów.				
19	D 06.04.01.01	Oczyszczenie rowów z namu Źu z profilowaniem dna i skarp, grub. namu Źu 10cm.	mb	1 772,00		
D.07.00.00		URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU.				
D 07.01.00		OZNAKOWANIE POZIOME.				
D.07.01.01		Oznakowanie poziome cienkowarstwowe.				
20	D 07.01.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farb akrylow bia Ź - malowane mechanicznie.	m2	158,00		
D.08.00.00		ELEMENTY ULIC I DRÓG.				
D 08.01.00		KRAW NIKI.				
D.08.01.01		Kraw niki betonowe na Źawie betonowej.				
21	D 08.01.01.01	Ustawienie kraw ników betonowych o wym. 15x30cm wraz z wykonaniem Źawy zwyk Źej z betonu C8/10 (B-10).	mb	33,00		
22	przez analogi D 08.01.01.11	Ustawienie kraw ników betonowych o wym. 20x30cm wraz z wykonaniem Źawy zwyk Źej z betonu C12/15 (B-15) - regulacja wysoko ciowa o ok. 4cm.	mb	50,50		

