

KOSZTORYS OFERTOWY - ZADANIE C

naprawa chodnika przy ul. 3-go Maja w m. Hajnówka, w ciągu DW nr 689 Bielsk Podl. - Hajnówka - Białowieża - granica państwa,
w km 27+830 - 27+970, str. prawa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
01.01.00 ROBOTY POMIAROWE					
1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,140		
01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
2	Rozbiórka budowli inżynierskich				
1	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 ułożonych na podsypce piaskowej	m2	520,00		
2	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce c-p	m	144,00		
3	Rozebranie obrzeży betonowych	m	200,00		
3	Ususnięcie zadrzewień i ochrona drzew				
1	Usunięcie karpin fi 36 - 45 cm wraz z wywiezieniem	szt.	2,00		
D-04.00.00 POBUDOWY					
04.04.00 POBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE					
4	Podbudowa z kruszyw naturalnych				
1	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grub. warstwy 8cm (chodnik)	m2	200,00		
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE					
05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE					
5	Nawierzchnie z betonu asfaltowego				
1	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC11 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	14,00		
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG					
08.01.00 KRAWĘŻNIKI					
6	Krawężniki betonowe na ławie betonowej				
1	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	144,00		
08.02.00 CHODNIKI					
7	Chodniki z kostki brukowej betonowej				
1	Wykonanie opaski z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej	m2	22,00		
08.02.00 CHODNIKI					
8	Chodniki z kostki brukowej betonowej				
1	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce c-p	m2	438,00		
2	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce c-p	m2	36,00		
08.03.00 OBRZEŻA					
9	Obrzeża betonowe				
1	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 na podsypce piaskowej	m	167,00		

D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA					
09.01.00	TRAWNIKI				
10	Trawniki wykonane siewem				
1	Wykonanie trawników dywanowych siewem z uprzednim humusowaniem grubość warstwy 2 cm	m2	119,00		
D-10.00.00 INNE ROBOTY					
10.01.00	MURY OPOROWE I INNE ELEMENTY				
11	Elementy z betonu w jezdni				
1	Regulacja pionowa z wymianą na nowe studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt	1,00		
2	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wogociągowych, nadbudowa wykonana betonem	szt	1,00		
3	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt	1,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł:

data:

Upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy