

## KOSZTORYS OFERTOWY - ZADANIE E

likwidacja zastoiska wody w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa,  
w km 5+800 - 6+350, w m. Hołody, trona prawa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
<b>01.01.00 ROBOTY POMIAROWE</b>					
<b>1</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>				
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,550		
<b>01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE , USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW</b>					
<b>2</b>	<b>Rozbiórka budowli inżynierskich</b>				
1	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych fi 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m	84,000		
<b>D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>					
<b>02.01.00 WYKOPY, PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH</b>					
<b>3</b>	<b>Wykopy w gruntach kat. I-V</b>				
1	Pogłębienie rowu przydrożnego wraz z profilowaniem dna i skarp, wykonane mechanicznie z transportem urobku na odkład	m3	330,00		
<b>D-04.00.00 PODBUDOWY</b>					
<b>04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA</b>					
<b>4</b>	<b>Koryto</b>				
1	Koryto wykonane na zjazdach mechanicznie, głęb. Koryta 20 cm	m2	600,000		
<b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>					
<b>05.02.00 NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE</b>					
<b>5</b>	<b>Nawierzchnie z tłucznia</b>				
1	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego na zjazdach, warstwa dolna, grub. warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	600,000		
<b>D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
<b>06.01.00 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW</b>					
<b>6</b>	<b>Umocnienie powierzchniowe humusowaniem i obsianiem</b>				
1	Plantowanie skarp i dna rowów (na czysto) wraz z obsianiem trawą	m2	1 230,00		
<b>7</b>	<b>Umocnienie powierzchniowe brukowcem</b>				
1	Umocnienie skarp zjazdów brukowcem ułożonym na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	120,00		
<b>8</b>	<b>Remont skarp, rowów, poboczy</b>				
1	Lokalne uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego wraz z zagęszczeniem grubość warstwy 10 cm	m3	27,50		
<b>06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW</b>					
<b>9</b>	<b>Przepusty pod zjazdami</b>				
1	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD fi 40 cm, ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m	144,00		
<b>D-10.00.00 INNE ROBOTY</b>					
<b>10.01.00 MURY OPOROWE I INNE ELEMENTY</b>					
<b>10</b>	<b>Elementy z betonu w jezdni</b>				
1	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	18,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

**WARTOŚĆ BRUTTO:**

słownie zł.:

data:

Upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy