

PRZEDMIAR - ZADANIE B

naprawa parkingu przy ul. J. Piłsudskiego w m. Hajnówka, w ciągu DW nr 685 Zabłudów - Hajnówka - Kleszczele,
w km 43+240 - 43+320, str. prawa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
01.01.00	ROBOTY POMIAROWE		
1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym 0,080 km	km	0,080
01.02.00	ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY		
2	Zdjęcie warstwy humusu		
1	Usunięcie warstwy humusu, grubość warstwy 15 cm 165,00*0,15 = 25,00 m ²	m ³	25,00
01.03.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
3	Rozbiórka budowli inżynierskich		
1	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej ułożonej na podsypce piaskowej 62*0,5 = 31,00 m ²	m ²	31,00
2	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce c-p 140,00 m	m	140,00
3	Rozebranie obrzeży betonowych 20,00 m	m	20,00
4	Ususnięcie zadrzewień i ochrona drzew		
1	Usunięcie karpin fi 46 - 55 cm wraz z wywiezieniem 6,00 szt	szt.	6,00
5	Wywiezienie gruzu		
1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami 140*0,2*0,3+20*0,6*0,2 = 10,80 m ³	m ³	10,80
D-04.00.00 PODBUDOWY			
04.01.00	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA		
6	Koryto		
1	Koryto wykonane na całej szer. Jezdni i chodników, mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głęb. Koryta 30 cm 165,00 m ²	m ²	165,00
04.04.00	PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE		
7	Podbudowa z kruszyw kamiennych		
1	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grub. warstwy po zagęszczeniu 20 cm 165,00 m ²	m ²	165,00
2	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm 165,00 m ²	m ²	165,00
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE			
05.03.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE		
8	Nawierzchnie z betonu asfaltowego		
1	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki asfaltowej AC16 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm 165,00 m ²	m ²	165,00
2	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC11 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 315,00 m ²	m ²	315,00
9	Frezowanie		
1	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grub. warstwy 4 cm 42,00 m ²	m ²	42,00
D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
07.01.00	OZNAKOWANIE POZIOME		
10	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe		
1	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, strzałki i inne symbole, malowane ręcznie 8,00 m ²	m ²	8,00

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG			
08.01.00	KRAWĘŻNIKI		
11	Krawężniki betonowe na ławie betonowej		
1	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 105,00 m	m	105,00
08.02.00	CHODNIKI		
12	Chodniki z kostki brukowej betonowej		
1	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce c-p - kostka z rozbiórki do ponownego wbudowania 62*0,5 = 31,00 m2	m2	31,00
D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA			
09.01.00	TRAWNIKI		
13	Trawniki wykonane siewem		
1	Wykonanie trawników dywanowych siewem z uprzednim humusowaniem grubość warstwy 2 cm 30,00 m2	m2	30,00