

PRZEDMIAR - ZADANIE E

likwidacja zastoiska wody w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa,
w km 5+800 - 6+350, w m. Hołody, trona prawa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
01.01.00	ROBOTY POMIAROWE		
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym 0,550 km	km	0,550
01.03.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE , USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW		
2	Rozbiórka budowli inżynierskich		
1	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych fi 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów 21*4 = 84,00 m	m	84,000
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
02.01.00	WYKOPY , PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH		
3	Wykopy w gruntach kat. I-V		
1	Pogłębienie rowu przydrożnego wraz z profilowaniem dna i skarp, wykonane mechanicznie z transportem urobku na odkład 550*0,6 = 330,00 m3	m3	330,00
D-04.00.00 PODBUDOWY			
04.01.00	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA		
4	Koryto		
1	Koryto wykonane na zjazdach mechanicznie, głęb. Koryta 20 cm 24*5*5 = 600,00 m2	m2	600,000
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE			
05.02.00	NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE		
5	Nawierzchnie z tłucznia		
1	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego na zjazdach, warstwa dolna, grub. warstwy po zagęszczeniu 20 cm 24*5*5 = 600,00 m2	m2	600,000
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
06.01.00	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW		
6	Umocnienie powierzchniowe humusowaniem i obsianiem		
1	Plantowanie skarp i dna rowów (na czysto) wraz z obsianiem trawą 410*3 = 1230,00 m2	m2	1 230,00
7	Umocnienie powierzchniowe brukowcem		
1	Umocnienie skarp zjazdów brukowcem ułożonym na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 24*2*2,5 = 120,00 m2	m2	120,00
8	Remont skarp, rowów, poboczy		
1	Lokalne uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego wraz z zagęszczeniem grubość warstwy 10 cm 550*0,5*0,1 = 27,50 m3	m3	27,50
06.02.00	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW		
9	Przepusty pod zjazdami		
1	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD fi 40 cm, ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej 24*6 = 144,00 m	m	144,00
D-10.00.00 INNE ROBOTY			
10.01.00	MURY OPOROWE I INNE ELEMENTY		
10	Elementy z betonu w jezdni		
1	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 18,00 szt.	szt.	18,00