

PRZEDMIAR ROBÓT

Naprawa poboczy w cięgu drogi wojewódzkiej Nr 679 ul. Podgórze Górne - Mienin od km 10+530 do km 24+100.

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilo jednostek	Razem
1	2	3	4	5	6
	D 06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
	D 06.01.00	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I CIĘKÓW.			
	D.06.01.10	Remont skarp, rowów, poboczy.			
1	D 06.01.10.01	cianienie poboczy mechanicznie, grub. warstwy cianiny 10cm wraz z odwiezieniem cinki na odkład. 10+530 ÷ 24+100: 0,50m*13570m*2=13570,00m ² RAZEM	m ²	13 570,00	13 570,00
2	D 06.01.10.10	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółki wraz z zagłębieniem. 10+530 ÷ 24+100: 0,05m*0,70m*13570m*2=949,90m ³ RAZEM	m ³	949,90	949,90

ul. Podgórze Górne, 16.11.2015r.

Sporządził

Akceptował