

PRZEDMIAR ROBÓT

Naprawa poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 679 úom a - Ga - M enin od km 5+660 do km 10+530 i od km 24+200 do km 26+880.

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilo jednostek	Razem
1	2	3	4	5	6
	D 06.00.00	ROBOTY WYKO CZENIOWE.			
	D 06.01.00	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I CIEKÓW.			
	D.06.01.10	Remont skarp, rowów, poboczy.			
1	D 06.01.10.01	cinanie poboczy mechanicznie, grubo warstwy cinanej 10cm, wraz z odwiezieniem cinki na odkład.	m2		
		5+660 ÷ 10+530: - 2*4870,00m*1,00m		9 740,00	
		24+200 ÷ 26+880: - 2*2680,00m*1,00m		5 360,00	
					15 100,00
2	D 06.01.10.10	Lokalne uzupełnienie poboczy pospójk wraz z zag szczeniem.	m3		
		5+660 ÷ 10+530: - 2*4870,00m*0,70m*0,05m		340,90	
		24+200 ÷ 26+880: - 2*2680,00m*0,70m*0,05m		187,60	
		RAZEM			528,50

úom a, 23.02.2016r.

Sporz dziÿ

Akceptowajÿ