

**Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 664
na odcinku Raczki-Augustów w km 19+233-19+420**

Lokalizacja [km]	Projektowana niweleta [km]	STRONA LEWA			OŚ	STRONA PRAWA		
		Rzędne projektowane	Spadek poprzeczny	Odległość od osi	Rzędne projektowane	Rzędne projektowane	Spadek poprzeczny	Odległość od osi
19+233	0+000	102,45	1,30	3,00	102,49	102,41	1,90	4,30
19+244	0+011	102,45	1,50	3,50	102,50	102,43	2,10	3,50
19+252	0+019	102,46	1,10	4,46	102,51	102,42	2,20	3,96
19+260	0+027	102,48	0,70	5,42	102,52	102,41	2,30	4,92
19+269	0+036	102,47	0,20	6,50	102,48	102,33	2,50	6,00
19+279	0+046	102,48	-0,30	6,50	102,46	102,30	2,60	6,00
19+289	0+056	102,57	-1,30	6,50	102,49	102,33	2,70	6,00
19+299	0+066	102,70	-2,30	6,50	102,55	102,35	3,40	6,00
19+306	0+073	102,68	-3,00	3,00	102,59	102,36	3,90	6,00
19+312	0+079	102,73	-3,60	3,00	102,62	102,36	4,30	6,00
19+320	0+087	102,79	-4,40	3,00	102,66	102,37	4,90	6,00
19+327	0+094	102,85	-5,10	3,00	102,70	102,38	5,40	6,00
19+335,50	0+102,50	102,91	-6,00	3,00	102,73	102,40	6,00	5,50
19+344	0+111	102,88	-6,00	3,00	102,70	102,40	6,00	5,00
19+351	0+118	102,85	-6,00	3,00	102,67	102,40	6,00	4,50
19+358	0+125	102,81	-6,00	3,00	102,63	102,39	6,00	4,00
19+365	0+132	102,77	-6,00	3,00	102,59	102,38	6,00	3,50
19+372	0+139	102,77	-6,00	3,00	102,59	102,41	6,00	3,00
19+382	0+149	102,71	-4,30	3,00	102,58	102,42	5,30	3,00
19+392	0+159	102,65	-2,60	3,00	102,57	102,43	4,60	3,00
19+402	0+169	102,60	-0,90	3,00	102,57	102,46	3,80	3,00
19+412	0+179	102,53	0,90	3,00	102,56	102,47	3,00	3,00
19+420	0+187	102,47	2,33	3,00	102,54	102,47	2,33	3,00

Suwałki, dn. 07.04.2016 r.

Sporządził: