

KOSZTORYS OFERTOWY - załącznik Nr 1 do oferty

Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 682 úapy-Turo Dolna-Markowszczyzna w km 0+077 -0+192 i w km 0+799 - 1+042 oraz naprawa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej Nr 682 w km 0+446 -0+486 strona prawa i w pasie drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wod ki- úapy- Po wi tne- Bra sk-Ciechanowiec w km 6+940 strona prawa i lewa.

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilo jednostek	Cena jedn.	Warto
1	Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych droga wojewódzka Nr 682 úapy - Turo Dolna - Markowszczyzna w km od 0+077 do km 0+192, oraz w km 0+799 do km 1+042, oraz chodnika w km 0+446 do km 0+486 str. P	km	0,398		
2	Mechaniczne usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do 16-25 cm	m3	11,00		
3	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubo nawierzchni 4 cm	m2	300,00		
4	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, elbetowych peñnych o pow. do 3,0 m2	m2	158,00		
5	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm, uję onych na pods. Piaskowej	m2	32,00		
6	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej (przeję enie)	m2	16,00		
7	Rozebranie kraw ników betonowych, uję onych na podsypce cementowo-piaskowej	m	261,00		
8	Rozebranie obrze y betonowych	m	40,00		
9	Rozebranie sjępków do znaków drogowych, zamocowanych w podję u gruntowym	szt.	4		
10	Rozebranie jaw podkraw nikowych z betonu	m3	18,00		
11	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami	m3	59,11		
12	Regulacja pionowa kraterk ciekowych, nadbudowa wykonana betonem.	szt.	9		
13	Regulacja studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem. (nowe wjazy)	szt.	8		
14	Regulacja studzienek dla zaworów wodoci gowych lub gazowych , nadbudowa wykonana betonem.	szt.	2		
15	Oczyszczenie przepustu pod zjazdami i drogami o redn. Rury 60 cm, grub. namuży do 50 % rednicy przepustu	m	18,00		
16	Wykonanie koryta mechanicznie na całej szeroko ci jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV gę b. koryta 10 cm	m2	158,00		
17	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie	m2	3272,00		
18	Skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsj asfaltow	m2	158,00		
19	Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsj asfaltow	m2	3272,00		
20	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grub. warstwy 25 cm frakcji 0-31,5 mm	m2	60,00		
21	Wykonanie podbudowy z kruszywa jamanego frakcji 0-31,5 mm, grub. warstwy 20 cm	m2	158,00		
22	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wi ca AC 16 W, grub. warstwy po zag szczeniu 6 cm	m2	158,00		
23	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa cialna AC 11 S, grub. warstwy po zag szczeniu 5 cm	m2	3405,00		
24	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno , grub warstwy 5 cm, odwiezienie urobku na plac skjadowania na odl. 20 km.	m2	3114,00		
25	Oczyszczenie rowów z namuży z profilowaniem skarp i dna rowu, gę boko namuży 20 cm.	m	500,00		

26	farb akrylow biały z elementami odblaskowymi,linie segregacyjnej kraw dzie, malowane mechanicznie -linie ci gje	m2	33,00		
27	farb akrylow biały z elementami odblaskowymi,linie segregacyjnej kraw dzie, malowane mechanicznie -linie przerywane	m2	14,20		
28	farb akrylow biały z elementami odblaskowymi, malowane mechanicznie-przej cia i linie na skrzy owaniach	m2	36,00		
29	farb akrylow biały z elementami odblaskowymi, malowane r czne - inne symbole	m2	7,00		
30	Ustawienie sjupeków z rur stalowych o redn. 50 mm z zasypaniem dojów i ubiciem warstwami.	szt.	4		
31	Ustawienie kraw ników betonowych o wym. 20x30 na jawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15)	m	261,00		
32	Wykonanie chodników z pjt betonowych o wym. 35x35 na podsypce piaskowej z wypejieniem spoin piaskiem (szare pjtki)	m2	45,00		
33	Wykonanie chodników z pjt betonowych o wym. 35x35 na podsypce piaskowej z wypejieniem spoin piaskiem (óte pjtki z guzkami na przej ciu dla pieszych)	m2	45,00		
34	Ustawienie obrze y betonowych o wym. 6x20 na podsypce piaskowej spoiny wypejione zapraw cementow	m	90,00		
Razem:					
Podatek VAT 23%					
Warto robót z podatkiem VAT:					

Sjownie:õ ..

Data:

õ õ õ õ õ õ õ õ
piecz i podpis upejnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

