

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Naprawa nawierzchni jezdni drogi Nr 677 úom a - niadowo - Ostrów Mazowiecka  
na odcinkach 4+970,00 - 5+150,00; 5+323,00 - 5+627,00; 5+785,00 - 6+608,00  
w m. Konarzyce**

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilo jednostek	Cena jednostkowa	Warto
1	2	3	4	5	6	7
<b>D 04.00.00.00</b>		<b>PODBUDOWY</b>				
<b>D.04.03.00.00</b>		<b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>				
1	D.04.03.01.12.02	Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	7 073,50		
2	D.04.03.01.22.04	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsj asfaltow mechanicznie	m2	7 073,50		
<b>D 05.00.00.00</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
<b>D.05.03.00.00</b>		<b>NAWIERZCHNIE ULEPSZONE</b>				
3	D 05.03.05.12.03	Wykonanie warstwy wi cej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W na KR3, grub. warstwy po zag szczeniu 6cm.	m2	73,50		
4	D 05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy cieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S na KR3, grub. warstwy po zag szczeniu 4cm.	m2	7 000,00		
5	D 05.03.11.31.03	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: rednia grubo warstwy 3cm z odwiezieniem urobku	m2	7 000,00		
6	D 05.03.11.33.03 przez analogi	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: rednia grubo warstwy 7cm z odwiezieniem urobku	m2	73,50		
7	D 05.03.26.12.01	Rozjõ enie siatki wzmacniaj cej o wytrzymaõ ci powy ej 80kN/m	m2	73,50		
			<b>Razem</b>			
			<b>Podatek VAT 23%</b>			
			<b>Ogõ em</b>			

Sjownie:

Data:

Podpis