

PRZEDMIAR ROBÓT

**Naprawa nawierzchni jezdni drogi Nr 677 úom a - niadowo - Ostrów Mazowiecka
na odcinkach 4+970,00 - 5+150,00; 5+323,00 - 5+627,00; 5+785,00 - 6+608,00
w m. Konarzyce**

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilo jednostek	Razem
1	2	3	4	5	6
	D 04.00.00.00	PODBUDOWY			
	D.04.03.00.00	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH			
1	D.04.03.01.12.02	Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie 4+970 - 5+150 str. L i P 2*180*3,5=1260 5+323 - 5+344 str. P (most) 2*21*3,5=73,5 5+344 - 5+627 str. L i P 2*283*3,5=1981 5+785 - 6+015 str. L i P 2*230*3,5=1610 6+015 - 6+608 str. P 593*3,5=2075,5 RAZEM	m2	1 260,00 147,00 1 981,00 1 610,00 2 075,50	7 073,50
2	D.04.03.01.22.04	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsj asfaltow mechanicznie 4+970 - 5+150 str. L i P 2*180*3,5=1260 5+323 - 5+344 str. P (most) 2*21*3,5=73,5 5+344 - 5+627 str. L i P 2*283*3,5=1981 5+785 - 6+015 str. L i P 2*230*3,5=1610 6+015 - 6+608 str. P 593*3,5=2075,5 RAZEM	m2	1 260,00 147,00 1 981,00 1 610,00 2 075,50	7 073,50
	D 05.00.00.00	NAWIERZCHNIE			
	D.05.03.00.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE			
3	D 05.03.05.12.03	Wykonanie warstwy wi cej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W na KR3, grub. warstwy po zag szczeniu 6cm. 5+323 - 5+344 str. P (most) 21*3,5=73,5		73,50	73,50
4	D 05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy cieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S na KR3, grub. warstwy po zag szczeniu 4cm. 4+970 - 5+150 str. L i P 2*180*3,5=1260 5+323 - 5+344 str. P (most) 21*3,5=73,5 5+344 - 5+627 str. L i P 2*283*3,5=1981 5+785 - 6+015 str. L i P 2*230*3,5=1610 6+015 - 6+608 str. P 593*3,5=2075,5 RAZEM	m2	1 260,00 73,50 1 981,00 1 610,00 2 075,50	7 000,00
5	D 05.03.11.31.03	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: rednia grubo warstwy 3cm z odwiezieniem urobku 4+970 - 5+150 str. L i P 2*180*3,5=1260 5+323 - 5+344 str. P (most) 21*3,5=73,5 5+344 - 5+627 str. L i P 2*283*3,5=1981 5+785 - 6+015 str. L i P 2*230*3,5=1610 6+015 - 6+608 str. P 593*3,5=2075,5 RAZEM	m2	1 260,00 73,50 1 981,00 1 610,00 2 075,50	7 000,00
6	D 05.03.11.33.03 przez analogi	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: rednia grubo warstwy 7cm z odwiezieniem urobku 5+323 - 5+344 str. P (most) 21*3,5=73,5 RAZEM	m2	73,50	73,50
7	D 05.03.26.12.01	Rozyo enie siatki wzmacniaj cej o wytrzymaýo ci powy ej 80kN/m 5+323 - 5+344 str. P (most) 21*3,5=73,5 RAZEM	m2	73,50	73,50