KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648
Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły
w miejscowości Kąty od km 19+437 do km 19+456 SL i od km 19+448 do km 19+516 SP.

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00.00	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.**				
	D.01.01.00.00	**ROBOTY POMIAROWE.**				
1	D 01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,098		
	D.01.02.02.00	**Zdjęcie warstwy humusu lub darniny**				
2	D.01.02.02.12.01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości warstwy do 15cm	m3	26,34		
	D.01.02.04.70	**ROZBIÓRKI PRZEPUSTÓW.**				
3	D.01.02.04.71.01	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm.	m	21,00		
	D 04.00.00.00	**PODBUDOWY.**				
	D.04.01.00.00	**KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.**				
3	D 04.01.01.12.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.	m2	89,00		
	D.04.03.00.00	**OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.**				
4	D.04.03.01.12.02	Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie.	m2	77,00		
5	D.04.03.01.22.04	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową mechanicznie.	m2	186,00		
	D.04.04.00.00	**PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE.**				
6	D.04.04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa dolna, grubości warstwy 20cm.	m2	124,65		
	D.05.03.00.00	**NAWIERZCHNIE ULEPSZONE.**				
7	D 05.03.05.12.03	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 6cm.	m2	109,00		
8	D 05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm.	m2	77,00		
9	D 05.03.23.15.03	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szarej o grubości 8cm na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	15,65		
	D 06.00.00.00	**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.**				
	D.06.02.00.00	**PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW.**				
10	D 06.01.01.51.02	Wykonanie umocnienia wlotów i wylotów przepustów brukowcem o grubości 16-20cm z kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m2	6,00		
11	D 06.02.01.12.01	Ułożenie przepustów rurowych z rur PEHD SN 8 kN/m2 o średnicy 50cm pod zjazdami wraz z wykonaniem ławy z kruszywa i zasypką.	m	22,00		
	D.06.03.00.00	**ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY.**				
12	D 06.03.02.11.01	Uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem.	m3	12,00		
13	D 06.03.02.12.02	ścinanie zawyżonych poboczy, grub. warstwy ściętej mechanicznie 20cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład.	m2	80,00		
	D.06.04.01.00	**ROWY.**				
14	D 06.04.01.21.02	Oczyszczenie rowów z namulu (grubość namułu 20cm) z profilowaniem dna i skarp rowu.	m	178,00		
	D 07.00.00.00	**OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU.**				
	D.07.06.02.00	**URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH.**				
15	D 07.06.02.11.03	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z rur stalowych o rozstawie słupków z rur co 1,5m.	m	69,00		
	D 08.00.00.00	**ELEMENTY ULIC.**				
	D.08.01.01.00	**KRAWĘŻNIKI BETONOWE.**				
16	D 08.01.01.12.04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie z betonu C12/15 (B15) z oporem.	m	91,00		
	D.08.02.00.00	**CHODNIKI.**				
17	D 08.02.02.11.03	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	144,00		
	D.08.03.00.00	**OBRZEŻA.**				
18	D 08.03.01.12.04	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m	94,80		
	Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza.					
19	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu.	kpl	1,00		
20	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza.	kpl	1,00		
			Razem			
			Podatek VAT 23%			
			Ogółem			

Słownie: ę ę ę