

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648  
Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły  
w miejscowości Kuty od km 19+437 do km 19+456 SL i od km 19+448 do km 19+516 SP.**

Lp	pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilo jednostek	Razem
1	2	3	4	5	6
<b>D.01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.</b>					
<b>D.01.01.00.00 ROBOTY POMIAROWE.</b>					
1	D.01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. 19+437 - 19+535	km	0,098	
		RAZEM			0,098
<b>D.01.02.02.00 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY</b>					
2	D.01.02.02.12.01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo warstwy do 15cm 2,00*0,15*(61,00+7,80+19,00)	m3	26,34	
		RAZEM			26,34
<b>D.01.02.04.70 ROZBIÓRKI PRZEPUSTÓW.</b>					
3	D.01.02.04.71.01	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm. 21,00m	m	21,00	
		RAZEM			21,00
<b>D.04.00.00.00 PODBUDOWY</b>					
<b>D.04.01.00.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGŁĄSZCZANIEM PODŁOŻA</b>					
4	D.04.01.01.12.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagłazaniem podłoża na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-IV, głyb. koryta 20cm, z odwiezieniem urobku. SP: 19+446 - 19+535 89,00m*1,00m	m2	89,00	
		RAZEM			89,00
<b>D.04.03.00.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>					
5	D.04.03.01.12.02	Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie 77,00	m2	77,00	
		RAZEM			77,00
6	D.04.03.01.22.04	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową mechanicznie 89,00+77,00+2,00*10,00	m2	186,00	
		RAZEM			186,00
<b>D.04.04.00.00 PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE</b>					
7	D.04.04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa dolna, grubo warstwy 20cm 89,00+2,00*10,00+15,65	m2	124,65	
		RAZEM			124,65
<b>D.05.03.00.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE</b>					
8	D.05.03.05.12.03	Wykonanie warstwy wiertej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W na KR3, grubo warstwy po zagłazczeniu 6cm. SP: 19+435 - 19+535 89,00m*1,00m Zjazdy: 2,00*10,00	m2	89,00 20,00	
		RAZEM			109,00
9	D.05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy cieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S na KR3, grubo warstwy po zagłazczeniu 4cm. Zjazdy: 77,00	m2	77,00	
		RAZEM			77,00
10	D.05.03.23.15.03	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szarej o grubości 8cm na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 7,80*(2,00+1,50)*0,5+1,00*2,00	m2	15,65	
		RAZEM			15,65
<b>D.06.00.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
<b>D.06.02.00.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ RÓWÓW</b>					
11	D.06.01.01.51.02	Wykonanie umocnienia wlotów i wylotów przepustów brukowcem o grubości 16-20cm z kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 2*3,0m2	m2	6,00	
		RAZEM			6,00
12	D.06.02.01.12.01	Ułożenie przepustów rurowych z rur PEHD SN 8 kN/m2 o średnicy 50cm pod zjazdami wraz z wykonaniem ław wirowych i zasypką. 22	m	22,00	
		RAZEM			22,00
<b>D.06.03.00.00 CINIENIE I NAPRAWA POBOCZY</b>					
13	D.06.03.02.11.01	Uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagłazaniem. 80,00*1,50*0,10	m3	12,00	
		RAZEM			12,00

14	D 06.03.02.12.02	cinanie zawy onych poboczy, grub. warstwy cinanej mechanicznie 20cm, wraz z odwiezieniem cinki na odkjad.	m2		
		80,00*1,00		80,00	
		RAZEM			80,00
<b>D.06.04.01.00 ROWNY</b>					
15	D 06.04.01.21.02	Oczyszczenie rowow z namulu ( grubo namulu 20cm) z profilowaniem dna i skarp rowu	m		
		100,00*2-22,00		178,00	
		RAZEM			178,00
<b>D 07.00.00.00 OZNAKOWANIE DROG I URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU.</b>					
<b>D.07.06.02.00 URZ DZENIA ZABEZPIECZAJ CE RUCH PIESZYCH.</b>					
16	D 07.06.02.11.03	Ustawienie por czy ochronnych sztywnych z rur stalowych o rozstawie sypkow z rur co 1,5m.	m		
		1,50+12,00+1,50+54,00		69,00	
		RAZEM			69,00
<b>D 08.00.00.00 ELEMENTY ULIC</b>					
<b>D.08.01.01.00 KRAW NIKI BETONOWE</b>					
17	D 08.01.01.12.04	Ustawienie kraw nikow betonowych o wymiarach 20x30cm na jawie z betonu C12/15 (B15) z oporem	m		
		72,00+19,00		91,00	
		RAZEM			91,00
<b>D.08.02.02.00 CHODNIKI</b>					
18	D 08.02.02.11.03	Wykowanie chodnikow z kostki brukowej betonowej szarej o grubo ci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeynieniem spoin piaskiem.	m2		
		(61,00+19,00)*1,80		144,00	
		RAZEM			144,00
<b>D.08.03.00.00 OBRZE A</b>					
19	D 08.03.01.12.04	Ustawienie obrze y betonowych o wymiarach 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypeynione zapraw cementow .	m		
		(19,00+2*2,00)+(62,00+6,30+1,50+2,00)		94,80	
		RAZEM			94,80
<b>Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza</b>					
20	Analiza wjasna	Projekt czasowej organizacji ruchu.	kpl		
		1,00szt		1,00	
					1,00
21	Analiza wjasna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
		1,00szt		1,00	
					1,00

ym a, 05.05.2016r.

Sporz dziy

Akceptowaj