

## KOSZTORYS OFERTOWY

remont chodnika przy ul. J. Piłsudskiego w m. Hajnówka, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 685 w m. Hajnówka,  
w km 44+480 - 44+720 str. prawa i lewa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym</b>				
1	dla liniowych robót ziemnych	km	0,24		
<b>2</b>	<b>Rozebranie nawierzchni płyt drogowych betonowych</b>				
1	trylinki grub. 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	144,00		
<b>3</b>	<b>Rozebranie chodników z płyt chodnikowych</b>				
1	o wym. 35x35x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej	m2	583,00		
<b>4</b>	<b>Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych</b>				
1	grubość nawierzchni 4cm	m	17,00		
<b>5</b>	<b>Rozebranie krawężników betonowych</b>				
1	na podsypce cementowo-piaskowej	m	338,00		
<b>6</b>	<b>Rozebranie obrzeży betonowych</b>				
1	na podsypce cementowo-piaskowej	m	158,00		
<b>7</b>	<b>Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych</b>				
1	nadbudowa wykonana betonem	szt.	10,000		
<b>8</b>	<b>Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych</b>				
1	nadbudowa wykonana betonem	szt.	12,000		
<b>9</b>	<b>Regulacja pionowa studzienek telefonicznych</b>				
1	nadbudowa wykonana betonem	szt.	4,000		
<b>10</b>	<b>Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI, głębokość koryta 11-20 cm</b>				
1	na całej szer. zjazdów w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm	m2	144,000		
<b>11</b>	<b>Profilowanie i zagęszczenie podłoża ręcznie pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-VI</b>				
1	w gruntach kat. II-IV	m2	583,000		
<b>12</b>	<b>Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubość warstwy do 20 cm</b>				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 20 cm	m2	144,000		
<b>13</b>	<b>Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna do 4 cm</b>				
1	z AC 11S grub. warstwy 4 cm	m2	34,000		
<b>14</b>	<b>Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej</b>				
1	na ławie z bet. C12/15 (B-15) z oporem	m	338,000		
<b>15</b>	<b>Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 6 cm</b>				
1	szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	513,000		
2	kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	70,000		
<b>16</b>	<b>Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 8 cm</b>				
1	kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	144,000		
<b>17</b>	<b>Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm</b>				
1	na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	158,000		
<b>18</b>	<b>Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm</b>				
1	na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	92,000		
<b>19</b>	<b>Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót</b>				
1	czasowa organizacja ruchu	szt.	1,000		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł:

---

data:

Upohmocniony przedstawiciel wykonawcy