KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668
Piątnica Poduchowna – Przytuły – Osowiec
w miejscowości Chrzanowo od km 29+702 do km 30+238

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	CENA	wartość
1	2	3	4	5	4	4
	D.01.00.00.00	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.**				
	D.01.01.00.00	**ROBOTY POMIAROWE.**				
	D.01.01.01.00	**Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym lub pagórkowatym.**				
1	D 01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych.	km	0,536		
	D.04.00.00.00	**PODBUDOWY.**				
	D 04.01.00.00	**KORYTO ORAZ Z PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA.**				
	D.04.01.01.10	**Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.**				
2	D 04.01.01.13.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat. II-IV ggłęb. koryta 30cm.	m2	669,95		
	D 04.04.00.00	**PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE.**				
	D.04.04.01.10	**Podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa górna.**				
3	D 04.04.01.22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa nat. frakcji 0-31,5mm, warstwa dolna, grubości 10cm.	m2	669,95		
	D.08.00.00.00	**ELEMENTY ULIC I DRÓG.**				
	D 08.02.00.00	**CHODNIKI.**				
	D.08.02.02.00	**Chodniki z brukowej kostki betonowej.**				
4	D 08.02.02.11.01	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej, szarej, gr. 6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m2	669,95		
	D 08.03.00.00	**OBRZEŻA.**				
	D.08.03.01.00	**Obrzeża betonowe.**				
5	D 08.03.01.11.02	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	921,80		
6	D 08.03.01.12.02	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	33,28		
	Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej org. ruchu i inwentaryzacja powykonawcza					
7	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu.	kpl	1,00		
8	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza.	kpl	1,00		
			Razem:			
			Podatek VAT 23%			
			Ogółem:			

Słownie: ..

dn. .....

.....
(podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)