

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668  
Piłniczna Poduchowna - Przytuły - Osowiec  
w miejscowości Chrzanowo od km 29+702 do km 30+238**

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	<b>D.01.00.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
	<b>D.01.01.00.00</b>	<b>ROBOTY POMIAROWE</b>		
	<b>D.01.01.01.00</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym lub</b>		
1	D 01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych 30,238-29,702	km	0,536
		RAZEM		
	<b>D.04.00.00.00</b>	<b>PODBUDOWY.</b>		
	<b>D 04.01.00.00</b>	<b>KORYTO ORAZ Z PROFILOWANIE I ZAG SZCZANIE PODÓŁ A.</b>		
	<b>D.04.01.01.10</b>	<b>Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zag szczeniem podóła</b>		
2	D 04.01.01.13.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zag szczeniem podóła w gruntach kat. II-IV głębokość koryta 30cm Chodnik:(30238-29702)*1,4-15*6*1,4+2,85*3,0+6,0*3,0+3,0*6,0+1,0	m2	669,95
		RAZEM		
	<b>D 04.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE</b>		
	<b>D.04.04.01.10</b>	<b>Podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa górna</b>		
3	D 04.04.01.22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa nat. frakcji 0-31,5mm, warstwa dolna, grubość 10 cm Chodnik:(30238-29702)*1,4-15*6*1,4+2,85*3,0+6,0*3,0+3,0*6,0+1,0	m2	669,95
		RAZEM		
	<b>D.08.00.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC I DRÓG.</b>		
	<b>D 08.02.00.00</b>	<b>CHODNIKI.</b>		
	<b>D.08.02.02.00</b>	<b>Chodniki z brukowej kostki betonowej.</b>		
4	D 08.02.02.11.01	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej, szarej, gr. 6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (30238-29702)*1,4-15*6*1,4+2,85*3,0+6,0*3,0+3,0*6,0+1,00	m2	669,95
		RAZEM		
	<b>D 08.03.00.00</b>	<b>OBRIE A.</b>		
	<b>D.08.03.01.00</b>	<b>Obrzeża betonowe.</b>		
5	D 08.03.01.11.02	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. (30238-29702)*2-15*6*2+6,0*2+2,9*2+1,4*2+1,60*2+6,00	m	921,80
		RAZEM		
6	D 08.03.01.12.02	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. 14*1,52+6,00+3,00+3,00	m	33,28
		RAZEM		
	<b>Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza</b>			
7	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu. 1,00szt	kpl	1,00
8	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza. 1,00szt	kpl	1,00