

PRZEDMIAR

oczyszczenie kanału deszczowego na drodze wojewódzkiej Nr 690 na ul. Łomżyńskiej w m. Ciechanowiec,
w km 20+375 - 21+050

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
D-03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
03.07.00.00	CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH		
03.07.01.00	Czyszczenie urządzeń odwadniających		
03.07.01.10	Czyszczenie kanalizacji deszczowej		
1	Czyszczenie kanału o średnicy do 20 cm		
1	grubość namotu 50% śred. kanału (przykanaliki) 20+375 - 20+700 (10+15+16+2+8+18+9+8) = 86 m	m	86,00
2	Czyszczenie kanału o średnicy do 30 cm		
1	grubość namotu 50% śred. kanału (kanał główny) 20+375 - 20+700 122+52+178 = 352 m	m	352,00
03.07.01.20	Czyszczenie urządzeń kanalizacji deszczowej		
3	Czyszczenie studzienek i kratek ściekowych		
1	ręczne czyszczenie studzienek ściekowych 20+375 - 21+050 (2+3+1+2+2+2+2) + (2+2+2+2+2+2) = 26 szt.	szt.	26,00