

KOSZTORYS OFERTOWY

Naprawa nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły na odcinku od km 19+925 do km 20+625

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilo jednostek	Cena jednostkowa	Warto
1	2	3	4	5	6	7
D.01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.01.00.00 ROBOTY POMIAROWE						
1	D.01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,700		
D.01.02.01.20 KARCZOWANIE ZAGAJNIKÓW I KRZAKÓW						
2	D.01.02.01.22.01	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości - ilość sztuk krzaków 1000/ha	ha	0,110		
D.01.02.02.00 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY						
3	D.01.02.02.12.01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo warstwy do 15cm	m3	251,85		
D.01.02.04.00 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZE I PRZEPUSTÓW						
4	D.01.02.04.71.01	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm	m	8,50		
D.04.00.00.00 PODBUDOWY						
D.04.01.00.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGŁĄSZCZANIEM PODŁOŻA						
5	D.04.01.01.12.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagłazaniem podłoża na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-IV, głąb koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.	m2	1 715,85		
D.04.03.00.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH						
6	D.04.03.01.12.02	Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	8 605,85		
7	D.04.03.01.22.04	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową mechanicznie	m2	8 605,85		
D.04.04.00.00 PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE						
8	D.04.04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa dolna, grubo warstwy 20cm	m2	1 227,85		
D.04.07.00.00 PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO						
9	D.04.07.01.11.03	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16P na KR3, grub. warstwy po zagłazaniu 6cm.	m2	812,00		
D.04.08.00.00 PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO						
10	D.04.08.01.11.01	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi AC 16W przez analogi	t	262,50		
D.05.00.00.00 NAWIERZCHNIE						
D.05.01.00.00 NAWIERZCHNIA GRUNTOWE I Z KRUSZYW NATURALNYCH						
11	D.05.01.03.23.01	Wykonanie nawierzchni wirowych, warstwa górna, grubo warstwy 16cm	m2	348,00		
D.05.03.00.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE						
12	D.05.03.05.11.03	Wykonanie warstwy wirowej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W na KR3, grub. warstwy po zagłazaniu 4cm.	m2	4 256,00		
13	D.05.03.05.12.03	Wykonanie warstwy wirowej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W na KR3, grub. warstwy po zagłazaniu 6cm.	m2	37,85		
14	D.05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy cieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S na KR3, grub. warstwy po zagłazaniu 4cm.	m2	4 237,85		
15	D.05.03.11.31.02	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: średnia grubo warstwy 4cm z odwiezieniem urobku	m2	15,00		
D.06.00.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
D.06.02.00.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻY RÓWÓW						
16	D.06.01.01.51.02	Wykonanie umocnienia wlotów i wylotów przepustów brukowcem o grubości 16-20cm z kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	36,00		
17	D.06.02.01.11.02	Ułożenie przepustów rurowych z rur PEHD SN 8 kN/m2 o średnicy 40cm pod zjazdami wraz z wykonaniem żłobków wirowych	m	99,00		
D.06.03.00.00 CINIENIE I NAPRAWA POBOCZY						
18	D.06.03.02.11.02	Uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntem rodzimym wraz z zagłazaniem	m3	175,00		
D.06.04.01.00 RÓWY						
19	D.06.04.01.21.02	Oczyszczenie rowów z namułu (grubo namułu 20cm) z profilowaniem dna i skarp rowu	m	1 301,00		
Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza						
20	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu	kpl	1,00		
21	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
				Razem		
				Podatek VAT 23%		
				Ogółem		

Słownie:

dn.

.....

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)