

PRZEDMIAR

oczyszczenie kanału deszczowego na drodze wojewódzkiej Nr 690 na ul. Łomżyńskiej w m. Ciechanowiec w km 20+375 - 21+050

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
D-03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
03.07.00.00 CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH			
03.07.01.00 Czyszczenie urządzeń odwadniających			
03.07.01.10 Czyszczenie kanalizacji deszczowej			
1 Czyszczenie kanału o średnicy do 30 cm			
1	grubość namułu 50% śred. kanału (przykanaliki i kanał główny) km 20+375 - 20+700 przykanaliki fi 20 cm (10+15+16+2+8+18+9+8) = 86 m kanał główny 56m Razem 142,00 m	m	142,00
2 Czyszczenie kanału o średnicy do 60 cm			
1	grubość namułu 50% śred. kanału (kanał główny) 88,00m	m	88,00
3 Czyszczenie kanału o średnicy do 80 cm			
1	grubość namułu 50% śred. kanału (kanał główny) 33,00m	m	33,00
4 Czyszczenie kanału o średnicy do 100 cm			
1	grubość namułu 50% śred. kanału (kanał główny) 168 + 7 = 175,00m	m	175,00
03.07.01.20 Czyszczenie urządzeń kanalizacji deszczowej			
3 Czyszczenie studzienek i kratek ściekowych			
1	ręczne czyszczenie studzienek ściekowych 20+375 - 21+050 (2+3+1+2+2+2+2) + (2+2+2+2+2) = 26 szt.	szt.	26,00