

## PRZEDMIAR

naprawa uszkodzonych poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa,  
w km 33+990 - 37+100 strona lewa i prawa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
<b>D-06.00.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
<b>06.01.00.00</b>	<b>SKARPY, ROWY I ŚCIEKI</b>		
<b>06.01.01.00</b>	<b>Umocnienie skarp, rowów i ścieków</b>		
<b>06.01.01.60</b>	<b>Umocnienie skarp, dna rowów i ścieków</b>		
<b>1</b>	<b>Umocnienie poboczy płytami HDPE</b>		
1	Umocnienie poboczy geokratami HDPE o nośności do 250t/m2 wraz z przygotowaniem podłoża (koryto o głęb. 6 cm), ułożeniem płyt, zasypaniem kruszywem łamanym (urobkiem) i zagęszczeniem. Szerokość umocnienia 80cm. Wynonanie zgodnie z technologią producenta. 33+990 - 34+130 L=140m str. prawa 34+400 - 34+550 L=150m str. lewa 36+260 - 36+360 L=100m str. prawa 36+820 - 37+100 L=280m str. prawa Zwierzyniec	m	670,000