

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	OST	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1		Remont chodnika i zatoki postojowej w m. Kamionka Stara w ciągu drogi wojewódzkiej 674 w km od 5+925 do 6+065 str. prawa			
1.1.		OST D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1.1.		OST D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	0.14 km		
1.1.2.		OST D-01.02.01. Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	1.00 szt.		
1.1.3.		OST D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm	1.00 szt.		
1.2.		OST D- 01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.2.1.		OST D-01.02.04. Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	5.50 m		
1.2.2.		OST D-01.02.04. Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	4.20 m2		
1.3.		OST D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
1.3.1.		OST D-02.01.01 Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II	3.00 m3		
1.3.2.		Elementy prefabrykowane typu L na ławie zwirowej	3.00 m		
1.3.3.		OST D-02.01.01 Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	3.00 m3		
1.4.		OST D-04.00.00 PODBUDOWY			
1.4.1.		OST D-04.01.01. Koryta wykonywane mechanicznie gł. 7/9 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników (POD CHODNIK)	295.00 m2		
1.4.2.		OST D-04.01.01 Koryta gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	208.00 m2		
1.4.3.		OST D-04.04.01. Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	344.00 m2		
1.4.4.		OST D-04.04.01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 27 cm(POD ZATOKĘ)	100.00 m2		
1.4.5.		OST D-04.06.01 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	54.00 m2		

1. 5.	OST D-08.00.00 ELEMENTY ULIC				
1. 5. 1.		OST D-08.01.01. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	135.00 m		
1. 5. 2.		OST D-08.03.01. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	143.00 m		
1. 5. 3.		OST D-08.02.01. Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	291.00 m ²		
1. 5. 4.		OST D-05.03.01. Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	100.00 m ²		
1. 5. 5.		OST D05..03.05. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)(15Km)	54.00 m ²		
1. 6.	Element: INNE ROBOTY				
1. 6. 1.		Wykonanie projektu czsowej organizacji ruchu	1.00 ryczałt		
1. 6. 2.		Inwentaryzacja powykonawcza	1.00 ryczałt		
			RAZEM :		
			PODATEK VAT.....%:		
			OGÓŁEM:		

Słownie:.....

.....

data

.....

pieczęćka i podpis upelnomocnionego przedstawiciela wykonawcy