

KOSZTORYS OFERTOWEY

Lp	Norma tyw	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1		Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 674 Sokółka - Krynki od km 2+100 do km 3+600			
1. 1.		OST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1. 1. 1.		OST D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	1.50 km		
1. 2.		OST D-04.00.00 Podbudowy			
1. 2. 1.		OST D-04.07.01 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm.	1788.00 m2		
1. 2. 2.		OST D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej.	9602.00 m2		
1. 2. 3.		OST D-04.08.01 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne przy średniej grubości wyrównania 3 cm tj. w ilości ok. 75 kg/m2	720.00 t		
1. 2. 4.		OST D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 przed wykonaniem warstwy ścieralnej.	9602.00 m2		
1. 3.		OST D-05.00.00 Nawierzchnie			
1. 3. 1.		OST D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	9447.00 m2		
1. 4.		Roboty inne			
1. 4. 1.		Wykonanie czasowej organizacji ruchu.	1.00 ryczałt		
1. 4. 2.		Inwentaryzacja powykonawcza.	1.00 ryczałt		
			RAZEM :		
			PODATEK VAT:.....%:		
			OGÓŁEM:		

Słownie:

.....
(data)

.....
/pieczętka i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/