

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1	<b>Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 674 Sokółka - Krynki od km 2+100 do km 3+600</b>		
1. 1.	<b>Element: OST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze</b>		
1. 1. 1.	<b>KNNR 00-01-0111-0100</b>	OST D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym od km 2+100 do km 3+600 [ 1.5 ]	1.50
	Jm. km	Razem:	<b>1,5</b>
1. 2.	<b>Element: OST D-04.00.00 Podbudowy</b>		
1. 2. 1.	<b>KNNR 00-06-0110-0201</b>	OST D-04.07.01 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm. [ 1500*0.6*2-(20*0.6) ]	1788.00
	Jm. m2	Razem:	<b>1788</b>
1. 2. 2.	<b>KNR AT-03-0202-0200</b>	OST D-04.03.01. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej	
		od km 2+100 do km 3+600 [ 1500.00*6.10 ]	9150.00
		skrzyżowanie do Nowej Kamionki [ 10.00*5.60+0.2146*10^2+0.2146*6^2 ]	85.19
		skrzyżowanie do Szyszek - obmiar jw. [ 85.19 ]	85.19
		zjazd do cmentarza I [ 5.00*4.00+0.2146*5^2*2 ]	30.73
		zjazd do cmentarza II [ 5.00*5.60+0.2146*5^2*2 ]	38.73
		zjazd na drogę gminną [ 10.00*5.60+0.2146*8^2*2 ]	83.47
		zjazd na drogę powiatową do Drahli [ (20.10+5.60)*0.5*10 ]	128.50
	Jm. m2	Razem:	<b>9602</b>
1. 2. 3.	<b>KNNR 00-06-0108-0201</b>	OST D-04.08.01. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne przy średniej grubości wyrównania 3 cm tj. w ilości ok. 75 kg/m2 - powierzchnia wyrównania z pozycji jw. [ 9602.00*0.075 ]	720.15
	Jm. t	Razem:	<b>720</b>
1. 2. 4.	<b>KNR AT-03-0202-0200</b>	OST D-04.03.01. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 przed wykonaniem warstwy ścieralnej - obmiar jak w pozycji 1.2.2 [ 9602.00 ]	9602.00
	Jm. m2	Razem:	<b>9602</b>
1. 3.	<b>Element: OST D-05.00.00 Nawierzchnie</b>		

1. 3. 1.	<b>KNNR</b> <b>00-06-0309-0201</b>	OST D-05.03.05. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)		
		od km 2+100 do km 3+600 [ 1500.00*6.0 ]		9000.00
		zjazd do Nowej Kamionki [ 10.00*5.50+0.2146*10^2+0.2146*6^2 ]		84.19
		zjazd do Szyszek - obmiar jw. [ 84.19 ]		84.19
		zjazd do cmentarza I [ 5.0*4.00+0.2146*5^2*2 ]		30.73
		zjazd do cmentarza II - obmiar jw. [ 5.00*5.50+0.2146*5^2*2 ]		38.23
		zjazd na drogę gminną [ 10.00*5.50+0.2146*8^2*2 ]		82.47
		zjazd na drogę powiatową do Drahli [ (20.00+5.50)*0.5*10.00 ]		127.50
		Jm. m2		Razem:
1. 4.	<b>Element: Roboty inne</b>			
1. 4. 1.	<b>ANALIZA WŁASNA</b>	Wykonanie czasowej organizacji ruchu. [ 1 ]		1.00
		Jm. ryczałt	Razem:	<b>1</b>
1. 4. 2.	<b>ANALIZA WŁASNA</b>	Inwentaryzacja powykonawcza. [ 1.00 ]		1.00
		Jm. ryczałt	Razem:	<b>1</b>