

## KOSZTORYS OFERTOWY

na remont chodnika w ul. Krzyże w Białowieży, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - Granica Państwa,  
w km 44+898 - 45+258 str. lewa

| Lp.                                     | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych  | Jednostka miary |        | Cena jednostkowa (zł) | Wartość (zł) |
|---|---|-----------------|--------|-----------------------|--------------|
|   |   | Nazwa           | Ilość  |                       |              |
| 1                                       | 2   | 3               | 4      | 5                     | 6            |
| <b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> |   |                 |        |                       |              |
| <b>1</b>                                | <b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>   |                 |        |                       |              |
| 1                                       | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym.   | km              | 0,36   |                       |              |
| <b>2</b>                                | <b>Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów</b>  |                 |        |                       |              |
| 1                                       | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu, gr. nawierzchni 15cm.  | m2              | 54,00  |                       |              |
| 2                                       | Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5cm, ułożonych na podsypce piaskowej.                                       | m2              | 426,00 |                       |              |
| 3                                       | Rozebranie obrzeży betonowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15km  | mb              | 528,50 |                       |              |
| 4                                       | Ręczne rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej.  | mb              | 180,00 |                       |              |
| <b>D-08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>         |   |                 |        |                       |              |
| <b>3</b>                                | <b>Krawężniki betonowe</b>  |                 |        |                       |              |
| 1                                       | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-15.                            | mb              | 81,00  |                       |              |
| <b>4</b>                                | <b>Betonowe obrzeża chodnikowe</b>  |                 |        |                       |              |
| 1                                       | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.                   | mb              | 140,00 |                       |              |
| 2                                       | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.                   | mb              | 505,00 |                       |              |
| <b>5</b>                                | <b>Chodnik z brukowej kostki betonowej</b>  |                 |        |                       |              |
| 1                                       | Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem    | m2              | 447,00 |                       |              |
| 2                                       | Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2              | 20,00  |                       |              |
| 3                                       | Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2              | 110,00 |                       |              |
| <b>INNE</b>                             |   |                 |        |                       |              |
| 1                                       | Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu   | szt             | 1      |                       |              |

**WARTOŚĆ NETTO:**

**PODATEK VAT = 22%**

**WARTOŚĆ BRUTTO:**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

słownie zł.:

(miejsowość, data)

(podpis upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)