

# PRZEDMIAR ROBÓT

załącznik nr 4

## Mechaniczne wykonanie koryta - korekta łuku poziomego

Lokalizacja [km]	Projektowana niweleta [km]	P [m <sup>2</sup> ]	Pśr [m <sup>2</sup> ]	L [m]	V [m <sup>3</sup> ]
a	b	c	d	e	f
97+210,92	0+010,92	0,0000			
			0,0184	19,08	0,351
97+230,00	0+030,00	0,0368			
			0,1403	20,00	2,806
97+250,00	0+050,00	0,2438			
			0,3463	20,00	6,926
97+270,00	0+070,00	0,4488			
			0,4257	20,00	8,514
97+290,00	0+090,00	0,4026			
			0,2751	20,00	5,502
97+310,00	0+110,00	0,1476			
			0,0738	25,50	1,882
97+335,50	0+135,50	0,0000			
				Suma:	<b>25,981</b>

**25,981m<sup>3</sup> / 0,27m=96,22m<sup>2</sup>**