

KOSZTORTS OFERTOWY

Lp	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	Obiekt: Remont chodnika w ul. Batoiego w m. Lipsk w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka od km 2+076 do 2+292 strona prawa i w km 2+146 do 2+673 strona lewa.			
1. 1.	Element: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1. 1. 1.	SST D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	0.60 km		
1. 1. 2.	SST D-01.02.04. Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na wysypisko	1034.60 m2		
1. 1. 3.	SST D-01.02.04. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie z wywiezieniem gruzu na wysypisko	67.20 m2		
1. 1. 4.	SST D-01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na wysypisko.	677.00 m		
1. 1. 5.	SST D-01.02.04. Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na wysypisko.	643.50 m		
1. 1. 6.	SST D-01.02.04. Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej. Sposób rozbiórki ręczny, z wywiezieniem materiałów na wysypisko.	7.00 m2		
1. 1. 7.	SST D-01.02.04. Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem z wywiezieniem gruzu na wysypisko.	44.50 m2		
1. 2.	Element: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC			
1. 2. 1.	SST D.08.01.01.22 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu kl. C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej □ oraz z uszczelnieniem szczelin na połączeniu krawężnika z jezdnią	677.00 m		
1. 2. 2.	SST D-08.03.01. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	59.00 m		

1. 2. 3.	SST D-08.03.01.Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	511.00 m		
1. 2. 4.	SST D.08.02.01. Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	1185.90 m2		
1. 2. 5.	SST D-08.04.01. D-05.03.23. Wjazdy z kostki brukowej betonowej (kolor) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	114.60 m2		
1. 3.	Element: INNE ROBOTY			
1. 3. 1.	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu	1.00 ryczałt		
		RAZEM :		
		PODATEK VAT 22 %		
		RAZEM KOSZTORYS:		

Słownie:

 /Pieczęć, data i podpis upoważnionego
 przedstawiciela wykonawcy/