

## Kosztorys ofertowy

**Remont chodnika w m. Zabłudów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 685 Zabłudów-  
Narew- Nowosady- Hajnówka- Kleszczele na odcinku od km 0+046 do km 0+244  
strona lewa i prawa**

	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jdnostk a	Ilość jednoste k	Cena jednostkow a (zł)	Wartość
1	2	3	4	5	6
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				*	*
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. Droga wojewódzka nr 685 Zabłudów- Narew- Nowosady- Hajnówka- Kleszczele na odcinku od km 0+046 do km 0+244 strona lewa i prawa	km	0,198		
2	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. 20 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład	m3	0,60		
3	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	m2	53		
4	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	m2	74		
5	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych (trylinki), grubości 15 cm., spoiny wypełnione piaskiem z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	m2	193,00		
6	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	m2	364,00		
7	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	m2	321,00		
8	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30x75 cm wraz z ławą z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	mb	461,00		

9	Rozebranie obrzeży betonowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	m2	242,00		
10	Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamrntowych przepustów z betonu z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	m3	2,60		
<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>				*	*
11	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych	szt.	2		
12	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	4		
<b>PODBUDOWY</b>				*	*
13	Koryto wykonane na całej szerokości wjazdów mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta, głębokość koryta 20 cm	m2	283		
14	Koryto wykonane na poszerzeniach jezdni lub chodników ręcznie w gruncie kat. II -IV , głębokość koryta 10 cm.	m2	32		
15	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm	m2	62		
16	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	1099		
17	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 20 cm	m2	62		
18	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 15 cm	m2	283		
<b>NAWIERZCHNIE</b>				*	*
19	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	233		
20	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	113		
<b>ELEMENTY ULIC</b>				*	*
21	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10	m	81		

22	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	332		
23	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm (na płask) wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	40,5		
24	Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej grubości 6 cm, kolorowej na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m2	755		
25	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - chodnik	m	372		
26	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - wjazdu	m	37,5		
<b>INNE</b>				*	*
27	Projekt czasowej organizacji ruchu	szt.	1		
28	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	szt.	1		
				<b>Razem</b>	
				<b>Podatek VAT 22%</b>	
				<b>Wartość robót z podatkiem VAT</b>	

słownie zł:.....

Data:

.....  
pieczęć i podpis upelnomocnionego przedstawiciela oferenta