

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1	Obiekt: Naprawa nawierzchni w celu usunięcia przełomów na drodze wojewódzkiej Nr 670 Osowiec-Suchowola-Nowy Dwór-Gr. Państwa na odcinkach w km 8+530-9+280, 12+398-12+432, 16+620-16+700, 16+970-17+152			
1. 1.	SST D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1. 1. 1.	SST D 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	1,04km		
1. 1. 2.	SST D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie z odwiezieniem gruzu samochodami samowładowczymi na wysypisko.	85,00m2		
1. 2.	SST D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
1. 2. 1.	SST D 06.05.01 Sączki w gruncie kat. IV poprzeczne z rur polipropylenowych o średnicy 100 mm owiniętych geowłókniną posadowionych na głębokości 100 cm.	386,00m		
1. 3.	SST D 04.00.00 PODBUDOWY			
1. 3. 1.	SST D 04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	1866.60 m2		
1. 3. 2.	SST D 04.08.01 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie przy zużyciu mieszanki w ilości 125 kg/m2. Wykonanie wciniek w istniejącej nawierzchni bitumicznej na początku i końcu remontowanych odcinków. Mieszanka bitum.zaprojektowana na KR-3.	664.00 t		
1. 3. 3.	SST D 04.03.01 Skropienie emulsją asfaltową wykonanej podbudowy bitumicznej.	5313.70 m2		
1. 4.	SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE			
1. 4. 1.	SST D 05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wg. KR-3. UWAGI: Na połączeniach poprzecznych i podłużnych warstwy ścieralnej należy zastosować taśmę uszczelniającą.	5230.00 m2		
1. 5.	SST D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
1. 5. 1.	SST D 02.03.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowład. wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu (grunt z dokopu na uzupełnienie poboczy przy średniej grubości 10 cm)	314.00 m3		
1. 5. 2.	SST D 06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III.Plantowanie poboczy z nadaniem normatywnych spadków poprzecznych.	3138.00 m2		
1. 5. 3.	SST D 06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	1920.00 m2		
1. 5. 4.	SST D 06.04.01 Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	520.00 m		
		RAZEM:		
		PODATEK VAT.....%:		
		RAZEM KOSZTORYS:		

Słownie:.....