

# KOSZTORYS OFERTOWY

Naprawa nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 652 Kowale Oleckie-Suwałki od km 17+613 do km 26+432.

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>D 01.00,00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>D 01.01.00 ROBOTY POMIAROWE</b>						
<b>D 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</b>						
1	KNNR 00-01 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasy drogi w terenie równinnym Razem: 979,00m = <b>0,979km</b>	km	0,979		
<b>D 04.00,00 PODBUDOWA</b>						
<b>D 04.03.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>						
<b>D 04.03.01 Oczyszczenie</b>						
2	KSNR 00-06 1005-0600	Oczyszczenie nawierzchni warstw bitumicznych mechanicznie obmiar: <b>7092,32m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	7 092,32		
<b>D 04.03.02 Skropienie</b>						
3	KSNR 00-06 1005-0700	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową obmiar: poz.2 tj. <b>7092,32m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	7 092,32		
<b>D 04.07.00 PODBUDOWA Z MIESZANEK MINERALNO BITUMICZNYCH</b>						
<b>D 04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego KR-3</b>						
4	KSNR 00-06 0110	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. ... km grub. warstwy po zagęszczeniu 7cm obmiar: <b>1320,00m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	1 320,00		
<b>D 04.08.00 WYRÓWNANIE PODBUDOWY</b>						
<b>D 04.08.01 Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym KR-3</b>						
5	KSNR 00-06 0108-0200	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową o średniej grubości 4cm dowożoną z odl. ... km obmiar: <b>259,08t</b>	t	259,08		
<b>D 05.00,00 NAWIERZCHNIA</b>						
<b>D 05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE</b>						
<b>D 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR-3</b>						
6	KSNR 00-06 0309-0500	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej grysowej dowożonej z odl. ... km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm obmiar: <b>2535,50m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	2 535,50		
7	KSNR 00-06 0309-0600	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej grysowej dowożonej z odl. ... km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm obmiar: <b>646,00m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	646,00		
<b>D 05.03.11 Frezowanie</b>						
8		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4cm, odwiezienie urobku na odl. ... km (przełomy+wcinki) obmiar: przełom - 1966,00m <sup>2</sup> wcinki - 110,00m <sup>2</sup> Razem: <b>2076,00m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	2 076,00		

# KOSZTORYS OFERTOWY

Naprawa nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 652 Kowale Oleckie-Suwałki od km 17+613 do km 26+432.

<b>D 06.00,00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
<b>D 06.01.00</b>		<b>UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,ROWÓW I ŚCIEKÓW</b>			
<b>D 06.01.10</b>		<b>Remont skarp, rowów, poboczy</b>			
9	KNR 02-31 1401-0400	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie obmiar: <b>87,66m3</b>	m3	87,66	
<b>RAZEM:</b>					

**WARTOŚĆ NETTO:** .....

**PODATEK VAT = 22%** .....

**WARTOŚĆ BRUTTO:** .....

SŁOWNIE ZŁ.: .....

..... dn. ....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela  
Wykonawcy)