

KOSZTORYS OFERTOWY

na remont chodnika w m. Bujenka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681
Brańsk - Ciechanowiec, w km 57+585 - 58+026 str. prawa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym.	km	0,441		
2	Ususnięcie warstwy humusu /darniny/				
1	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm.	m2	690,00		
3	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
1	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu, gr. nawierzchni 15cm, z wywiezieniem materiałów z rozbiórki .	m2	10,00		
2	Ręczne rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	mb	415,00		
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC					
4	Krawężniki betonowe				
1	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15.	mb	415,00		
5	Betonowe obrzeża chodnikowe				
1	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	mb	330,00		
2	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	mb	165,00		
6	Chodnik z brukowej kostki betonowej				
1	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem Strona prawa - 690 m2 szara - 600 m2	m2	600,00		
2	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	90,00		
3	Wykonanie wjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	190,00		
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
7	Kanalizacja deszczowa				
1	Regulacja pionowa krątek ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt	2,00		
INNE					
1	* Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu		1		
2	* Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.		1		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 22%

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

pieczęć i podpis upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy