

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1	Obiekt: Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór - Gr. Państwa na odcinku Suchowola-Dąbrowa Białostocka od km 37+190 do km 37+680 i od km 38+400 do km 48+985			
1. 1.	SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1. 1. 1.	SST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	1.07 km		
1. 2.	Element: SST D-04.00.00 Podbudowy			
1. 2. 1.	SST D-04.01.01 Koryta gł. 25 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników. Wydobyty grunt należy wbudować na pobocze drogi zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w katalogu.	946.00 m2		
1. 2. 2.	SST D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm po zagęszczeniu.	946.00 m2		
1. 2. 3.	SST D-04.03.01 Skropienie emulsją asfaltową warstw podbudowy o podłożu bitumicznym.	5535.00 m2		
1. 2. 4.	SST D-04.08.01 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie	1247.00 t		
1. 2. 5.	SST D-04.03.01 Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych - warstwa wyrównawcza.	6624.00 m2		
1. 3.	Element: SST D-05.00.00 Nawierzchnie			
1. 3. 1.	SST D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) . UWAGA: Na początkach i końcach remontowanych odcinków należy wykonać właściwe wcinki, oraz połączenia poprzeczne i podłużne warstwy ścieralnej uszczelnić odpowiednią taśmą.	6516.00 m2		
1. 3. 2.	SST D 05.01.03 Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 16 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	77.20 m2		
1. 4.	Element: INNE ROBOTY			
1. 4. 1.	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu.	1.00 ryczałt		
1. 4. 2.	Inwentaryzacja powykonawcza	1.00 ryczałt		
		RAZEM :		
		PODATEK VAT%		
		OGÓŁEM:		

Słownie:.....

....., dn.

/pieczętka i podpis pełnomoczonego
przedstawiciela wykonawcy/