

## KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika w m. Czyżew Osada, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze, w km 0+620 - 1+160.

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
<b>D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
<b>ROBOTY POMIAROWE</b>					
<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>					
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (chodnik) w terenie równinnym	km	0,540		
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW</b>					
<b>Rozbiórka budowli inżynierskich</b>					
2	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej.	m2	932,00		
3	Rozebranie na wjazdach nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), grubość 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem.	m2	100,00		
4	Rozebranie obrzeży betonowych	m	464,00		
5	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m	530,00		
<b>D 08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG</b>					
<b>KRAWĘŻNIKI</b>					
<b>Krawężniki betonowe na ławie betonowej</b>					
6	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15)	m	540,00		
<b>CHODNIKI</b>					
<b>Chodniki z kostki brukowej betonowej</b>					
7	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	805,00		
8	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	135,00		
9	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	105,00		
<b>OBRZEŻA</b>					
<b>Obrzeża betonowe</b>					
10	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	530,00		
<b>D 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA</b>					
<b>TRAWNIKI</b>					
<b>Trawniki wykonane siewem</b>					
11	Wykonanie trawników dywanowych na skarpach siewem	m2	540,00		
<b>D 10.00.00 INNE ROBOTY</b>					
<b>MURY OPOROWE I INNE ELEMENTY</b>					
<b>Elementy z betonu w jezdni</b>					
12	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem	m2	3,00		
13	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	m2	1,00		
<b>INNE</b>					
14	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu		1		
15	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna		1		

**WARTOŚĆ NETTO:**

słownie zł.:

---

**PODATEK VAT:**

**WARTOŚĆ BRUTTO:**

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy: