

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1	Objekt: Remont chodnika str. prawa i nawierzchni w ul. Wojska Polskiego w Dąbrowie Białostockiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec – Suchowola - Nowy Dwór - Granica Państwa na odcinku od w km 51+575 do km 52+100.			
2	SST D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
3	SST D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0.53 km		
4	SST D - 01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY			
5	SST D - 01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	317,00 m2		
6	SST D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
7	SST D - 02.01.01 Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III z wbudowaniem ziemi w nasyp wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą.	115,00 m3		
8	SST D- 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. wraz z zagęszczeniem gruntu w nasypie i zwilżeniem wodą w miarę potrzeby.	283,00 m3		
9	SST D - 02.03.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z dokopu z transp.urobku sam.samowyład. z wbudowaniem gruntu w nasyp, zagęszczeniem i zwilżeniem wodą w miarę potrzeby.	1515,00 m3		
10	SST D-03.00.00 ODWODNIENIE			
11	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III	7.50 m3		
12	SST D-03.02.01 Studzienki ściekowe krawężnikowo - jezdniowe kl. C - 250 kN z osadnikiem bez syfonu	5 szt.		
13	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	17.50 m		
14	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przrzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	4.50 m3		
15	SST D - 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
16	SST D - 06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III.	2304,00 m2		
17	SST D- 06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	737,00 m2		
18	SST D-06.01.01 Umocnienie skarp rowów brukowcem o gr 16-20 cmz kamienia narzutowego na podsypce cementowo-piaskowej - wyloty ścieków podchodnikowych	5,00 m2		
19	SST D-04.00.00 PODEBUDOWY			
20	SST D-04.01.01 Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników.Wydobyty grunt należy wbudować na pobocze drogi zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w katalogu.	521,00 m2		
21	SST D - 04.04.01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	311,00 m2		
22	SST D-04.03.01 Skropienie emulsją asfaltową warstw podbudowy o podłożu bitumicznym.(Istniejąca nawierzchnia bitumiczna)	783,00 m2		
23	SST D-04.03.01.032 Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych - przed wykonaniem warstwy ścieralnej.	3913,00 m2		
24	SSTD-04.08.01.Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie w celu dostosowania się do nowej niwelety..Mieszanka bitumiczna wg. KR-3	171,00 t		
25	SST D - 08.00.00 ELEMENTY ULIC			
26	SST D- 08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu kl. C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	525,00 m		
27	SST D - 8.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	1050,00 m		
28	SST D - 08.02.01 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	919,00 m2		
29	SST D-05.00.00 NAWIERZCHNIE			

30	SST D - 05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - Mieszanka bitumiczna na KR-3	117,00 m2		
31	SST D - 05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) - Mieszanka bitumiczna na KR-3	571,00 m2		
32	SST D- 05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) Mieszanka bitumiczna na KR-3. Na początkach i końcach remontowanych odcinków należy wykonać właściwe wcinki, oraz połączenia poprzeczne i podłużne warstwy ścieralnej należy uszczelnić taśmą uszczelniającą do nawierzchni bitumicznych.	3913,00 m2		
33	SST D - 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA			
34	SST D- 06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem mieszką traw przy grubości warstwy humusu 5-10 cm.	3653,00 m2		
35	INNE ROBOTY			
36	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu	1.00 ryczałt		
37	Inwentaryzacja powykonawcza	1.00 ryczałt		
			RAZEM:	
			PODATEK VAT 22%:	
			OGÓŁEM:	

Słownie:.....
.....

.....
/miejscowość data/

.....
/pieczętka i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy/