

KOSZTORYS OFERTOWY

remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 685, Zabłudów - Hajnówka - Kleszczele, na odcinku Jagodniki - Istok,
km 52+850 - 53+900

w

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
01.01.00 ROBOTY POMIAROWE					
1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	1,050		
D-04.00.00 PODBUDOWY					
04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA					
2	Koryto				
1	Koryto wykonane ubustronnie wzdłuż jezdni o szerokości 0,60m, głębokość koryta 20 cm	m2	1 260,00		
3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża				
1	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 260,00		
04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE					
4	Podbudowa z kruszyw naturalnych doziarnionych				
1	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem łamanym w ilości 35%, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 260,00		
04.07.00 PODBUDOWA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH					
5	Podbudowa z betonu asfaltowego				
1	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo- żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	1 260,00		
04.08.00 WYRÓWNIANIE PODBUDOWY					
6	Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym				
1	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową, średnia grubość warstwy 3 cm	t	500,00		
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE					
05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE					
7	Nawierzchnie z betonu asfaltowego				
1	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	6 300,00		
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
06.01.00 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW					
8	Remont skarp, rowów, poboczy				
1	Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem	m3	252,00		
D-10.00.00 INNE ROBOTY					
INNE					
9	Zabezpieczenie robót				
1	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt	1,00		
2	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt	1,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Sporządził:

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy