

PRZEDMIAR

remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 693, Kleszczele - Siemiatycze, w km 25+500 - 26+950

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
01.01.00 ROBOTY POMIAROWE			
1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych			
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym w km 25+500 - 26+950 (1,450km)	km	1,450
D-04.00.00 PODBUDOWY			
04.03.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH			
2 Oczyszczenie			
1	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie 1450x5,5 = 7975 m ² przyjęto 8000 m ²	m ²	8 000,00
3 Skropienie			
1	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową 2x(1450x5,5) = 15950 m ² przyjęto 16000 m ²	m ²	16 000,00
04.08.00 WYRÓWNANIE PODBUDOWY			
4 Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym			
1	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową, średnia grubość warstwy 3 cm pomiarów 245,475 m ³ x 2,5t = 613,70 t przyjęto 620 t	z t	620,00
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE			
05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE			
5 Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
1	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-zwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1450x5,5 = 7975 m ² przyjęto 8000 m ²	m ²	8 000,00
6 Frezowanie			
1	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac RDW w Siemiatyczach 25+510 - 25+550 L=40m x 2m = 80m ² str. L 26+080 - 26+110 L=30m x 2m = 60m ² str. P 26+365 - 26+375 L=10m x 5,5m = 55m ² 26+810 - 26+875 L=65m x 2,75m = 178,75m ² str. P 26+875 - 26+920 L=55m x 2,75m = 151,25m ² str. P do przedmiaru przyjęto 530 m ²	m ²	530,00
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
06.01.00 UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW			
7 Remont skarp, rowów, poboczy			
1	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład z pomiarów 450 m ²	m ²	450,00
2	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem z pomiarów 160 m ³	m ³	160,00
D-10.00.00 INNE ROBOTY			
INNE			
8 Zabezpieczenie robót			
1	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt	1,00
INNE			
9 Zabezpieczenie robót			
1	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt	1,00