

KOSZTORYS OFERTOWY

remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 693, Kleszczele - Siemiatycze, w km 25+500 - 26+950

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
01.01.00 ROBOTY POMIAROWE					
1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	1,450		
D-04.00.00 PODBUDOWY					
04.03.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH					
2	Oczyszczenie				
1	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie	m2	8 000,00		
3	Skropienie				
1	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m2	16 000,00		
04.08.00 WYRÓWNANIE PODBUDOWY					
4	Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym				
1	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową, średnia grubość warstwy 3 cm	t	620,00		
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE					
05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE					
5	Nawierzchnie z betonu asfaltowego				
1	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	8 000,00		
6	Frezowanie				
1	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac RDW w Siemiatyczach	m2	530,00		
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
06.01.00 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW					
7	Remont skarp, rowów, poboczy				
1	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	m2	450,00		
2	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m3	160,00		
D-10.00.00 INNE ROBOTY					
INNE					
8	Zabezpieczenie robót				
1	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt	1,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Sporządził: