

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1		Element: REMONT CHODNIKA W M. SOKÓŁKA W CIĄGU DR. WOJ. NR 674 SOKÓŁKA - KRYNKI W KM 2+667 - 2+876 STR. L.			
2		Element: D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
2. 1.	KNNR 00-01-0111-0100	SST D-01.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	0.21 km		
3		Element: D.01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW.			
3. 1.	KNNR 00-01-0102-0600	SST D-01.02.01. Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni wraz z uprzątnięciem terenu.	0.05 ha		
3. 2.	KNNR 00-06-0805-0100	SST D-01.02.04. Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem z wywiezieniem gruzu poza teren budowy.	26.00 m2		
4		Element: D.01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY.			
4. 1.	KNNR 00-01-0113-0100	SST D.01.02.02. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu lub darniny) o grubości do 20 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład.	163.00 m2		
5		Element: D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
5. 1.	KNNR 00-01-0202-0800	SST D-02.01.01 i SST D-02.00.01 Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III - IV z transportem urobku na okład samochodami wraz z formowaniem gruntu.	49.00 m3		
6		Element: D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6. 1.	ANALIZA WŁASNA	SST D-06.03.01 Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką z transp.urobku sam.samowylad. o ład... t. wraz z formowaniem i zagęszczeniem.	20.00 m3		
6. 2.	KNNR 00-01-0503-0500	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	282.00 m2		
6. 3.	KNNR 00-01-0503-0300	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	630.00 m2		
6. 4.	KNNR 00-06-1302-0300	Oczyszczenie przepustów śr. 0.5m z namułu do 50% jego średnicy	10.60 m		
7		Element: D.04.00.00 PODBUDOWY.			
7. 1.	KNNR 00-06-0103-0100	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	726.00 m2		

7. 2.	KNNR 00-06-0112-0500	SST D-04.04.00 i SST D-04.04.01 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm pod chodnik.	658.00 m2		
7. 3.	KNNR 00-06-0112-0100	SST D-04.04.00 i SST D.04.04.01.01 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm pod nawierzchnie na wjazdach.	68.00 m2		
8. 1.	KNNR 00-06-0404-0100	SST D-08.03.01. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	400.00 m		
8. 2.	KNNR 00-06-0404-0400	SST D.08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	42.00 m		
8. 3.	KNNR 00-06-0502-0100	SST D-08.02.02.Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	526.30 m2		
8. 4.	KNNR 00-06-0502-0101	SST D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka kolorowa czerwona.	131.60 m2		
8. 5.	KNNR 00-06-0502-0301	SST D.08.04.01. i 05.03.23 Nawierzchnia na wjazdach z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.Kostka kolor czerwony.	68.00 m2		
9	Element: ROBOTY INNE				
9. 1.		Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.	1.00 kpl.		
			RAZEM :		
			Podatek VAT.....%:		
			OGÓŁEM:		

Słownie:

.....dn.

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy