

KOSZTORYS OFERTOWY

Naprawa nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Bolcie-Rutka Tartak-Szypliszki-Sejny od km 40+939 do km 65+900.

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D 01.01.00 ROBOTY POMIAROWE						
D 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych						
1	KNNR 00-01 0111-0100	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym Obmiar: 1,139km	km	1,139		
D 04.00.00 PODBUDOWA						
D 04.03.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH						
D 04.03.01 Oczyszczenie						
2	KSNR 00-06 1005-0600	Oczyszczenie nawierzchni warstw bitumicznych mechanicznie Obmiar: 7906,42m2	m2	7 906,42		
D 04.03.02 Skropienie						
3	KSNR 00-06 1005-0700	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową Obmiar: poz.2 tj. 7906,42m2	m2	7 906,42		
D 04.07.00 PODBUDOWA Z MIESZANEK MINERALNO BITUMICZNYCH						
D 04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego KR-3						
4	KSNR 00-06 0108-0200	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową o średniej grubości 4cm dowożoną z odl. ... km Obmiar: 343,39t	t	343,39		
D 04.08.00 WYRÓWNANIE PODBUDOWY						
D 04.08.01 Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym KR-3						
5	KSNR 00-06 0309-0200	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej grysowej dowożonej z odl. ... km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm Obmiar: 3870,1m2	m2	3 870,10		
D 05.00.00 NAWIERZCHNIA						
D 05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE						
D 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR-3						
6	KSNR 00-06 0309	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej grysowej dowożonej z odl. ... km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm Obmiar: 539,0m2	m2	539,00		
7	KSNR 00-06 0309-0300	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej grysowej dowożonej z odl. ... km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm Obmiar: 63,5m2	m2	63,50		
D 05.03.11 Frezowanie						
8		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4cm, odwiezienie urobku na odl. ... km Obmiar: 1332,1m2	m2	1 332,10		
D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
D 06.01.00 UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW						
D 06.01.10 Remont skarp, rowów, poboczy						

KOSZTORYS OFERTOWY

Naprawa nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Bolcie-Rutka Tartak-Szypliszki-Sejny od km 40+939 do km 65+900.

9	KNR 02-31 1401-0400	Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie ręcznie obmiar: 148,6m3	m3	148,60		
RAZEM:						

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT = 23%

WARTOŚĆ BRUTTO:

SŁOWNIE ZŁ.:

..... dn.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy)