

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie Nr 2

Remont chodnika i wjazdów w m. Raczki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 664 na odcinku Raczki-Augustów w km 0+851-1+764, str. prawa.

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
*	*	D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
I	D 01.01.00	ROBOTY POMIAROWE	*	*	*	*
*	D-01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	*	*	*	*
1	KNR 02-01 0119-0300	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym Obmiar: 0,913km	km	0,913		
II	D 01.02.00	ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY	*	*	*	*
*	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny	*	*	*	*
2	KNR 02-01 0126-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu na odl. ...m, grubość warstwy do 15cm Obmiar: 127,12m3	m3	127,12		
III	D 01.03.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW	*	*	*	*
*	D-01.03.02	Rozbiórka budowli inżynierskich	*	*	*	*
3	KNR 02-31 0815-0600	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm, ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. ...km - materiał przeznaczony na gruz Obmiar: 42,0m2	m2	42,00		
4	KNR 02-31 0815-0200	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50*50*7cm, ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. ...km - materiał przeznaczony na gruz Obmiar: 40,0m2	m2	40,00		
5	KNR 02-31 0814-0100	Rozebranie obrzeży betonowych z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. ...km - materiał przeznaczony na gruz Obmiar: 80,0m	m	80,00		
*	D-01.03.25	Usunięcie zadrzewień i ochrona drzew	*	*	*	*
6	KNR 02-01 0105-0100	Karczowanie pni o śr. 10-15cm koparką podsiebierną w gr. kat. I-II o normalnej wilgotności Obmiar: 5 szt.	szt.	5		
7	KNR 02-01 0105-0200	Karczowanie pni o śr. 16-25cm koparką podsiebierną w gr. kat. I-II o normalnej wilgotności Obmiar: 5 szt.	szt.	5		
8	KNR 02-01 0105-0300	Karczowanie pni o śr. 26-35cm koparką podsiebierną w gr. kat. I-II o normalnej wilgotności Obmiar: 1 szt.	szt.	1		
9	KNR 02-01 0105-0700	Karczowanie pni o śr. 66-75cm koparką podsiebierną w gr. kat. I-II o normalnej wilgotności Obmiar: 2 szt.	szt.	2		

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie Nr 2

Remont chodnika i wjazdów w m. Raczki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 664 na odcinku Raczki-Augustów w km 0+851-1+764, str. prawa.

10	KNR 02-01 0105	Karczowanie pni o śr. 76-100cm koparką podsiębierną w gr. kat. I-II o normalnej wilgotności Obmiar: 1 szt.	szt.	1		
11	KNR 02-01 0105	Karczowanie pni o śr. 101-130cm koparką podsiębierną w gr. kat. I-II o normalnej wilgotności Obmiar: 2 szt.	szt.	2		
*	*	D 04.00.00 PODBUDOWY	*	*	*	*
IV	D 04.01.00	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	*	*	*	*
*	D-04.01.01	Koryto	*	*	*	*
12	KNR 02-31 0102-0500	Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10cm (zjazdy) Obmiar: 91,5m²	m ²	91,50		
13	KNR 02-31 0101-0100	Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20cm Obmiar: 217,0m²	m ²	217,00		
V	D 04.04.00	PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE	*	*	*	*
*	D-04.04.02	Podbudowa z kruszyw kamiennych	*	*	*	*
14	KNR 02-31 0114- 0700,0800	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Obmiar: 2912,5m²	m ²	2 912,50		
*	*	D 05.00.00 NAWIERZCHNIE	*	*	*	*
VI	D 05.03.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE	*	*	*	*
*	D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	*	*	*	*
15	KSNR 00-06 0309	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. ... km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm KR1-2 Obmiar: 1986,5m²	m ²	1 986,50		
*	*	D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
VII	D 06.01.00	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW	*	*	*	*
*	D-06.01.10	Remont, skarp, rowów, poboczy	*	*	*	*
16	KNR 02-31 1401-0400	Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie Obmiar: 47,6m³	m ³	47,60		
*	*	D 08.00.00 ELEMENTY ULIC	*	*	*	*
VIII	D 08.01.00	KRAWEŻNIKI	*	*	*	*
*	D-08.01.01	Krawężniki betonowe na lawie betonowej	*	*	*	*
17	KSNR 00-06 0403-0300	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20*30cm (na płask) wraz z wykonaniem lawy z oporem z betonu C12/15(B-15) Obmar: 8,0m	m	8,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie Nr 2

Remont chodnika i wjazdów w m. Raczki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 664
na odcinku Raczki-Augustów w km 0+851-1+764, str. prawa.

*	*	D 10.00.00 INNE ROBOTY	*	*	*	*
IX	D 10.01.00	MURY OPOROWE I INNE ELEMENTY	*	*	*	*
*	D-10.01.05	Elementy z betonu w jezdni	*	*	*	*
18	KNR 02-31 1406-0500	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych Obmiar: km 0+925 - 1 szt. , km 1+167 - 1 szt. Razem: 2 szt.	szt.	2		
19		Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	szt.	1		
RAZEM:						

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT = 23%

WARTOŚĆ BRUTTO:

SŁOWNIE ZŁ.:.....

..... dn.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy)