

KOSZTORYS OFERTOWY

remont chodnika w ul. Białowieskiej w m. Bielsk Podlaski w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689
Bielsk Podlaski - Białowieża - Granica Państwa, w km 0+240 - 0+833 str. Lewa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
D 01.01.00 ROBOTY POMIAROWE					
D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych					
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym	km	0,600		
D 01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY					
D 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny					
2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy 15 cm (do wykorzystania na miejscu)	m3	24,000		
D 01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW					
D 01.03.02 Rozbiórka budowli inżynierskich					
3	Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15 mc	m2	123,30		
4	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej	m2	1 020,00		
5	Rozebranie obrzeży betonowych	m	1 000,00		
6	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m	250,00		
D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE					
D 02.01.00 WYKOPY PRZEKOPY W GRUNTACH NIESPOISTYCH					
D 02.01.01 Wykopy w gruntach kat. I-V					
7	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. FI z transportem urobku na nasyp wraz z zagęszczeniem gruntów w wykopie i zwilżeniem w miarę potrzeb	m3	285,00		
D 08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG					
D 08.01.00 KRAWĘŻNIKI					
D 08.01.01 Krawężniki betonowe na ławie betonowej					
8	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15)	m	50,00		
D 08.02.00 CHODNIKI					
D 08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej					
9	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	1 020,00		
10	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podbudowie z kruszywa naturalnego gr warstwy 15 cm i podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	1 140,00		
D 08.03.00 OBRZEŻA					
D 08.03.01 Obrzeża betonowe					
11	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	1 070,00		
12	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	730,00		
D 08.05.00 ŚCIEKI ULICZNE					
D 08.05.01 Ścieki uliczne z elementów betonowych					
13	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów o wymiarach 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	16,00		
D 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA					
D 09.01.00 TRAWNIKI					
D 09.01.01 Trawniki wykonane siewem					
14	Wykonanie trawników dywanowych na skarpach siewem z uprzednim humusowaniem warstwą grubości 5 cm	m2	160,00		
D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
D 06.01.00 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I CIEKÓW					
D 06.01.03 Umocnienie powierzchniowe brukowcem					
15	Umocnienie skarp przepustów brukowcem o grubości 16-20 cm z kamienia polnego ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	92,00		
D 06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW					
D 06.02.01 Przepusty pod zjazdami z rur					
16	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m	48,00		
D 06.04.00 OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW					
D 06.04.01 Oczyszczenie rowów					
17	Oczyszczenie rowów z namotu z profilowaniem dna i skarp, grubość namotu 20 cm	m	420,00		
D 06.04.02 Oczyszczenie przepustów					
18	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 40 cm z namotu, grubość namotu do 50% jego średnicy	m	90,00		
D 10.00.00 INNE ROBOTY					
D 10.01.00 MURY OPOROWE I INNE ELEMENTY					
D 10.01.01 Elementy z betonu w jezdni					
19	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt	4,00		
20	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych lub gazowych	szt	5,00		
21	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt	3,00		
INNE					
22	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu		1		

23	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna		1	
----	--	--	---	--

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

.....
data

.....
Upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy