

## Kosztorys ofertowy

Remont chodnika i nawierzchni ulicy Kościuszki w m. Brańsk w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681 Roszki W. - Łapy - Brańsk - Ciechanowiec na odcinku od km 37+094 do km 37+498 strona prawa i lewa

	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jdnostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa (zł)	Wartość
1	2	3	4		
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. Droga wojewódzka nr 681 od km 37+094 do km 37+498 str prawa i lewa chodniki oraz nawierzchnia ulicy Kościuszki	km	0,404		
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW</b>					
2	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5	m2	1577,53		
3	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej	m2	380,22		
4	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej	m2	803,2		
5	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu	m3	36,14		
6	Wywiezienie gruzu w miejsce wskazane przez Urząd Miasta Brańsk	m3	181,58		
<b>PODBUDOWY</b>					
7	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kategorii II-IV głębokość koryta 10 cm	m2	380,22		
8	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II - IV	m2	1957,75		
9	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	3083,7		
10	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m2	3083,7		
11	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 15 cm - wjazdu	m2	380,22		
<b>NAWIERZCHNIE</b>					
12	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej gr warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	3083,7		

13	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na odl . 15 km (w miejsce wskazane przez inwestora)	m2	3083,7		
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
14	Humusowanie z obsianiem skarp	m2	203		
15	Umocnienie dna rowów i ścieków	m	3,5		

<b>ELEMENTY ULIC I DRÓG</b>					
16	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	803,2		
17	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1611,96		
18	Wykonanie chodników z kostki brukowej o gr. 8 cm, szarej na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	380,22		
19	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - chodnik	m	442		
20	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - wjazdu	m	5		
<b>INNE ROBOTY</b>					
21	Regulacja pionowa krtek ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt	14		
22	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt	22		
23	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych	szt	12		
24	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	12		
25	Projekt czasowej organizacji ruchu	szt.	1		
				Razem	
				Podatek VAT 23%	
				Wartość robót z podatkiem VAT	

słownie:.....

Data.

.....  
pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta







.....