

## KOSZTORYS OFERTOWY

remont chodnika przy ul. J. Piłsudskiego w m. Hajnówka, w ciągu DW nr 685 Nowosady - Hajnówka - Kleszczele, w km 43+600 - 43+885, str prawa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
<b>01.01.00</b>	<b>ROBOTY POMIAROWE</b>				
<b>1</b>	<b>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</b>				
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,285		
<b>01.02.00</b>	<b>ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY</b>				
<b>2</b>	<b>Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny</b>				
1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 10 cm	m3	60,00		
<b>01.03.00</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
<b>3</b>	<b>Rozbiórka budowli inżynierskich</b>				
1	Rozebranie nawierzchni z trylinki	m2	78,00		
2	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 ułożonych na podsypce piaskowej	m2	1 120,00		
3	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce c-p	m	195,00		
4	Rozebranie obrzeży betonowych	m	510,00		
<b>04.04.00</b>	<b>PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE</b>				
<b>4</b>	<b>Podbudowa z kruszyw naturalnych</b>				
1	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grub. warstwy 8cm	m2	1 250,00		
<b>08.01.00</b>	<b>KRAWĘŻNIKI</b>				
<b>5</b>	<b>Krawężniki betonowe na ławie betonowej</b>				
1	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	145,00		
<b>08.02.00</b>	<b>CHODNIKI</b>				
<b>6</b>	<b>Chodnik z płyt betonowych</b>				
1	Wykonanie opaski z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 na podsypce c-p	m2	17,00		
<b>7</b>	<b>Chodniki z kostki brukowej betonowej</b>				
1	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce c-p	m2	650,00		
2	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce c-p	m2	495,00		
3	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce c-p	m2	105,00		
<b>08.03.00</b>	<b>OBRZEŻA</b>				
<b>8</b>	<b>Obrzeża betonowe</b>				
1	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 na podsypce piaskowej	m	560,00		
2	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 na podsypce piaskowej	m	60,00		
<b>D-09.00.00</b>	<b>ZIELEŃ DROGOWA</b>				
<b>09.01.00</b>	<b>TRAWNIKI</b>				
<b>9</b>	<b>Trawniki wykonane siewem</b>				
1	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez humusowania w gruntach kat. III	m2	1 210,00		
<b>10.01.00</b>	<b>MURY OPOROWE I INNE ELEMENTY</b>				
<b>10</b>	<b>Elementy z betonu w jezdni</b>				
1	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt	4,00		
2	Regulacja pionowa studzienek zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt	7,00		
3	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt	9,00		
<b>11</b>	<b>Zabezpieczenie robót</b>				
1	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt	1,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTOŚĆ BRUTO:

słownie zł.:

data:

\_\_\_\_\_  
Pełnomocniony przedstawiciel wykonawcy