

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w miejscowości Poddubówek, gm. Suwałki od km 82+500 do km 83+591,8

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	3	4	5	6
	D-M-00.00.00	Wymagania ogólne		
	D.01.00.00	D.01.00.00 Roboty przygotowawcze CPV 45111200-0		
	D.01.01.01	D.01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt. wysokościowych CPV 45111200-0		
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Sporządzenie inwentaryzacji i mapy powykonawczej	km	1,1
	D.01.02.01	D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów Kod CPV: 45111200-0		
2		Karczowanie pni drzew o średnicy do 35cm	szt.	62,00
3		Karczowanie pni drzew o średnicy powyżej 55cm	szt.	4,00
4		Karczowanie krzaków (zagajników)	ha	0,15
	D.01.02.02	D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu CPV 45112210-0		
5		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości śr. 15cm z wywozem i utylizacją	m3	1 090,00
6		Wykorzystanie części humusu, przesianie gruntu, doziarnienie kompostem z przeznaczeniem do ponownego wbudowania wykorzystanie części zdjętego humusu do wbudowania na skarpy	m3	430,00
	D.01.03.02	Zabezpieczenie istniejących sieci TP i energetycznych		
9		Układanie rur ochronnych z PCV dwudzielnych o średnicy do 110mm w wykopie na istniejących kablach na przewodach TP+energetyczne	m	162,00
	D.02.00.00	D.02.00.00 Roboty ziemne CPV 45111200-0		
	D.02.03.01	D.02.03.01 Wykonanie wykopów		
10		Roboty ziemne z transportem na nasyp roboty obejmują wykopy pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni (pod ciągiem pieszo-rowerowym i zjazdami)	m3	700,00
	D.02.03.01	D.02.03.01 Wykonanie nasypów CPV 45111200-0		
11		Roboty ziemne - nasypy z gruntu pozyskanego z wykopu	m3	700,00
12		Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	1 200,00
13		Roboty ziemne z dokopu z transportem w nasyp	m3	500,00
	D.04.00.00	D.04.00.00 Podbudowy CPV 45233123-7		
21		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie grubość warstwy 30cm (zatoka autobusowa)	m2	410,00
22		Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr.10cm grubość warstwy (pod ciągiem pieszo-rowerowym - 372,5m*2,0m)	m2	945,00
23		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.10cm grubość warstwy (pod ciągiem pieszo-rowerowym 573,0m*3,0m)	m2	2 050,00
24		Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 5 cm	m2	3 405,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w miejscowości Poddubówek, gm. Suwałki od km 82+500 do km 83+591,8

1	3	4	5	6
	D.06.00.00	D.06.00.00 Roboty wykończeniowe		
	D.06.01.01	D.06.01.01 Humusowanie skarp, ścinka poboczy		
25		Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubości śr. 5cm	m2	2 270,00
	D.06.02.01	Przepusty pod zjazdami i dr. bocznymi		
26		Wykonanie przepustów pod zjazdami i ścieżka rowerowa fi 400mm (3*6m)	m	18,00