

### KOSZTORYS OFERTOWY

na remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze,  
od km 29+200 do km 30+100

1	Kod OST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa	Wartość (zł)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,900		
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym.	km	0,900		
<b>D-04.00.00 PODBUDOWY</b>						
2		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	5 170		
1		Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych.	m2	5 170		
2		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna).	m2	5 170		
3		<b>Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym.</b>	t	254		
1		Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową (grysowo-żwirową)	t	254		
4		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	5 170		
1		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna).	m2	5 170		
<b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>						
5		Nawierzchnia z betonu asfaltowego	m2	5 170		
1		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	5 170		
<b>D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
6		Ścinanie i uzupełnianie poboczy	m3	180		
1		Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie.	m3	180		
<b>INNE</b>						
7	*	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu	kpl	1		
8	*	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.	kpl	1		
<b>RAZEM:</b>						

**WARTOŚĆ NETTO:**  
 PODATEK VAT = 22%  
**WARTOŚĆ BRUTTO:**


słownie zł (brutto): .....

.....  
 podpis upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

data: .....